

Þakkantur úr 2mm álklaðningu, samlitur útveggjklæðningu
Þakdúkur klæddur fram yfir þakkant
18mm vatnslímdur krossviður skrúfaður í reim
45x195mm reim boltuð í stein, tjörupappi undir
10mm plastklossar fyrir loftunarbíl milli þakkants og klæðningar

1

34x45mm listi skrúfaður í reim
18mm vatnslímdur krossviður skrúfaður í stein
Þakdúkur límdur á plastisol og skrúfaður í krossvið
0.6mm plastisol flásing skrúfuð í krossvið í kverk

6mm útveggjklæðning, límd á bv.
Burðarkerfi úr áli
125mm steinull, veggplata
Loftunarbíl

Uppbygging þakeiningar:
- pvc - þakdúkur
- 18mm krossviður
- 70mm steinull
- burðarskúffa úr stáli fyllt af steinull, hæð samkvæmt burðarkrófu verkfræðings
- 50mm steinull
- götuð blikklæðning

REI60

150x150mm stálvinkill
Frágangur rakasperru þakeiningar skal vera samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda

Y11 lóðréttur sérhluti
207 útveggur / gluggi

Y14 lóðréttur sérhluti
207 skyggni / rennihurð

1

Þéttiefni
Blikkskúffa límd á stálvinkil
Holrúm fyllt steinull
Stálbiti
95mm tvöföld blikkgrind, límd á stálbita
100mm steinull
2x13mm gifsplötur

Y12 lóðréttur sérhluti
207 útveggur / gluggi

125mm steinull, veggplata
Loftunarbíl
Burðarkerfi úr áli
6mm útveggjklæðning, límd á bv.
1mm álfásing, samlit gluggakerfi, felld undir útveggjklæðningu og í fals álgloggakerfis
8mm götun, c/c 200mm fyrir dren og loftun

Y15 lóðréttur sérhluti
210 útveggur / klæðning

125mm steinull, veggplata
Loftunarbíl
Burðarkerfi úr áli
6mm útveggjklæðning, límd á bv.
1mm álfásing, samlit gluggakerfi felldu undir útveggjklæðningu og álklaðningu á krossvið
8mm götun, c/c 200mm fyrir dren og loftun

Y13 lóðréttur sérhluti
207 útveggur / gluggi

Álgloggakerfi, rennihurð
25mm plasteinangrun
1mm álhlíf, samlit glugga, felld í fals álglogga og yfir einangrun
75mm steinull, sökkulplata
Takkadúkur

Þéttiefni
10mm plasteinangrun
Gólfíisar, hálkustuðull C
Vatnspétillag
Ílög
Gólfhitalög
25mm plasteinangrun

Y16 lóðréttur sérhluti
210 útveggur / klæðning

100mm steinull, veggplata
Loftunarbíl
12mm vl. krossviður
2mm álplata, samlit glugga, límd á flásinguna sem skrúfuð er í krossvið
Burðarkerfi úr áli
Músanet
75mm steinull, sökkulplata
Takkadúkur

Samþykkt þann
20. des. 2017
B. Svanhildur

C:
B:
A:
Breytingar: _____
Dags: _____
Lvkilmynd: _____

Heilsuræktarstöð Tjarnarvellir 7

VERKTEIKNINGAR
LÓÐRÉTTIR SÉRHLUTAR

VERK: WCSR-1706
KVARNÍ: 1:5 TEIKNAR: AL
DAGS: 01.11.2017 SKRÁ: gnumur-1.dwg

ÚTI INNI

ARKITEKTAR

ÞINGHOLTSTRÆTI 27 101 REYKJAVÍK
SÍMAR: 5527680 & 5827969 FAX: 5627661
NÉFFANG: w@u.is
VEFFANG: http://www.u.is

BALDUR Ö. SVANHILDUR 120957-5141 ARKITEKTAR.FA

JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON ARKITEKTAR.FA

TEIKNINGARNR: A-303 BREYTING: