



Skýringar:

Lagnir í verkstæðisrýmum eru utanáliggjandi kapallagnir í lagnastigum.

Á skrifstofu, salerni og lager, eru lagnir í huldum plaströrum 16mm með 1,5 mm² ídráttarvír.

Smáspennulagnir eru í huldum 20mm plaströrum..

Málstraumsgildi rofa er 10A.

Málstraumsgildi Tengla er 16A.

Hæð rofa og tengla er 110cm frá fullfrágengnu gólfi.

Nema annað sé tekið fram.

AFSTÖÐUMYND

Hönnun & Ráðgjöf Hönnun og ráðgjöf ehf / Akralind 9, 200 Kópavogur www.hogr.is, hogr@hogr.is / kt.621008-1880 Sími: 5640700 Fax: 5640707		15/10/2017	1:500
		Afstöðumynd, Inntak HS Óseyrarbraut 29 Mhl.02	
Teiknað	AH		
hannað	AH		
<i>Aben Fri 6/11/17</i>		SÁBANA 6.11.2017	
		1/8	