



Neysluvatnslagnir, Rúmmynd 1:50

**Neysluvatnslagnir Skýringar**

Neysluvatnslagnir og tanji fyrir heiti og kalt vatn skulu vera PP (polypropylene) lagnir af gerðinni Fusiotherm faser composite pipe SDR 7.4 frá Aquatherm og SHT-PB frá Aquatherm.  
 Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð eftir því og IST-67 og DS-499.  
 Festa skal lagnir með viðvarðendum festingum.  
 Mesta fjarlægð á milli festinga  
 Notamál Fjarlægð  
 20 mm 85 sm  
 25 mm 95 sm  
 32 mm 110 sm  
 40 mm 125 sm  
 50 mm 145 sm  
 63 mm 165 sm  
 Efnangra skal lagnir með ádragseingrun.  
 Lóðrettar stöflagnir eru haldar með elvárnarvöðu.

Sambýkt barn  
 22. jan. 2018  
 Byggingafrádráttur

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Innréttingum á baðherbergjum breytt	5.01.2018	S.H.
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kl. 180851-2529 Strandgötu 11 Hafnarfirði Sími: 555-0008, 894-9851 Netfang: sveinh@aimnet.is		Staður <b>Einivellir 1 Hafnarfirði</b> Skýring <b>Neysluvatnslagnir, Rúmmynd</b>	
Hannað / Teknað	Kvarði	Dagsetning	Verkt.
	1:50	5.1.18	12-16
			Tekn.n.
			2-07

*Sveinbjörn Hinriksson*