



Samykktt þann  
26. jan. 2018  
Byggingafræðingur  
Hanna Ó. Vignar

**Skýringar:**  
Boltar, rær og skinnur skulu vera af gæðaflokki 8.8. Múrbotar eru í gæðaflokki 5.8, boltar, skrufur og naglar séu heilsinghúðaðir.  
Undir alla boltahausa og rær skal setja skúr með þvermál 3rd (d=þvermál bolta) og þykki 0.3d eða að lágmarki 4mm.  
**Stálvirki:**  
Bitar og súlur skulu vera í styrkeikaflokki S235 JR hlið minnsta og í samræmi við EN 10027-1 og EN 10025. Allt stál innanhúss skal sandblásið og grunnuð. Allt stál í svölum skal polyhúða samkvæmt lismælum arkitekts. Öll mál skulu tekið á staðnum fyrir smíð.

**Tilvísanir:**  
Almennar skýringar: . . . . . sjá teikningu nr. 14238-B0 000  
Allar málsetningar og hæðarkóta skal samræma með límmi til aðstæðna á staðnum og teikningar arkitekta, þó þer að láta hönnuð vita af misræmi.  
Varðandi Handrið sjá teikningu arkitekta  
Varðandi styrkingar sjá ásjúnd útveggja B9 902  
ATH  
Trygga skal að járnbinding í núverandi súlu á snið 3 sé samsvarandi fyrirliggjandi teikningum lóðrétt 6k16 og lykkjur 08 c/c150. Láta skal hönnuð vita af misræmi.  
ATH  
Allar svaflir á NA hlið verða að plana að framanverðu sjá teikningar arkitekta varðandi endanleg mál

C	17.01.18	Snið 2, 2.1 og 2.2 breytt, festingum við hús og samset.	BÖH/Cp
B	01.07.15	Breytingar varðandi stærð svafla og milllegg	IHÓ/BG
A	23.06.15	Breytingar á svölum	IHÓ/BG
Útg.	Dags.	Skýring	Hanna Ó. Vignar

**VSB**  
VERKFRÆÐISTOFA  
Bjartharmoni 20 / 220 Hafnarfjörður  
Kennitala 710796-2899  
Sími 585 8600  
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Aflun sérhönnuðar Björn Guðafalson Húsnúmer 4499 - bjorn@vsb.is					
Verkhúsi STRANDGATA 31-33 220 HAFNARFIRÐI					
Verkhúsi Búðarvirki Svaflir Snið					
Hanna Ó. Vignar	Teiknað	Yrfrátt	Kvart	Stærð	Síða
Dags.	IHO	BG	1:20, 1:10	/A1	-
29.04.2015	14238	B9 903	Útgáfa	C	

V:\2015\14238 Strandgata 31-33\Búðarvirki\2015\14238-B9 903 - .dwg