



107

Raflagnir

Almennar skýringar:

Allar almennar raflagnir eru lagðar í 16mm PVC lagnir ídreignar 3x1,5mm vír. Tenglar í rennum eru úr 3x1,5mm kappli. Almennt eru rofar og tenglar í 110 cm, hæð. Smáspennu- og fjarskiptalagnir almennt, þ.e.a.s. dyrasímar, tölvulagnir, sjónvarpslagnir, brunakerfi og þjófavarnarkerfi er lagt í 20mm PVC lagnir.

Gefin hæðarmál eru í cm. frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós frá miðri dós í miðja dós. Öll tákni eru táknræð og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum. Við nákvæma staðsetningu dósa skal farið eftir smíða- og innréttingarteikningum.

MÓTTAKIÐ

ADALHÖNNUNGUUR

Jón Elms

ÚTGAFA

ÚTGÁFUFRILL

HANNAÐ TEIKN. YFIRF.

Hringhella 9-viðbygging

Hringhella 9
221 Hafnarfjörður

Raflagnir

Lágspenna 2.hæð

TEIKNINÚMÉR: BLADSTÆRD HANNAÐ: VT

RL01-01-2018 A2 TEIKNAD: VT

DAGS. MÆLIKVARÐI YFIRFARID: BS

01-01-2018 1:50 ÚTGÁFA

A

SAMBÝKKT: Bjarni Jemundsson

Kennitala: 0412735939

Viðbygging

