



SKÝRINGAR:

BENDISTAL
STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL - B500NC SKV
ÍST NS 3576-3:2005

STEYPUHULA:
ÞÁR SEM STEYPA LEGST AÐ JARÐVEGI, 75mm
LÁGMARKSSTEYPUHULA 35mm

STEINSTEYPA
C25/30 - LOFT<5,0% - SEMENT>300kg/m³ V/S TALA <0,55

ÁLAGSFORSENDUR
NOTÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1990:2002,
ÍST EN 191 1-1:2002,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

VINDÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-4:2005,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

SNJÓÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-3:2003,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

JARÐSKJÁLFTTÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1998-1:2004,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNDUN: SAMKVÆMT ÍST EN 1997-1:2004,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNDAÐ ER Á VEL ÞJAPPADA FÝLLINGU
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER MINNA EN 0,3 MN/m²

SKÝRINGAR:

- | | | | |
|---------|----|--------|----------------------------------|
| A x B | | MERKIR | GAT Í PLOTU |
| | A | | ST/ERÐ Amm x Bmm |
| A x B | | | RAUF Í SÖKKUL EDA VEGG Amm |
| K=10,00 | | | DJÚPA OG Bmm BREIDA NEDRI |
| H=1000 | | | BRÚN Í KÓTA 10,00m OG HÆÐ 1000mm |
| A x B | | | GAT Í SÖKKUL EDA VEGG, |
| K=10,00 | | | Amm BREITT OG Bmm Á HÆÐ |
| | | | NEDRI BRÚN Í KÓTA 10,00m |
| | VL | | AÐ GAT SÉ FAST VÍÐ LOFT |
| | | | ÖLL ÖNEFND MÁL ERU Í mm |

GRUNNMYND - UNDIRSTÖÐUR
1:50 (A1)

MÓBERGSSKARÐ 4-6 - HAFNARFIRÐI	
GRUNNMYND - UNDIRSTÖÐUR	Mkv. 1:50
SNÍÐ - GATAPLAN	Hannað EV
Dags. 28.APRÍL.2018	Teknað EV
Blað - AF - Nr. B001	Yfirfarið EV
Eyjólfur Valgarðsson Kt. 280857-4169	Eyjólfur Valgarðsson Byggingateknifræðingur B.cs. Hólmatúni 7 225 Álfanes gsm:8917257 evtraust@gmail.com

Nr.	Dags.	Breyting	Af