

Sambýkt þann
16. maí 2018
Byggingafulltrúiinn í Hafnarfjörð

Artun hönnuð
Dagsetning aðalþrúttar

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Dæla
	Handdæla
	Átyllker
	Þenslukur
	Varmaskótr
	Loftskija
	Vatnsaia
	Vatnsaia með segli
	Stopploki
	Stopploki venjulega lokaður
	Einstreymisloki
	Stíllloki með mæli stötum
	Stíllloki
	Öryggisloki
	Hitamælir
	Þrýstímælir
	Vatnsmælir
	Tenging í frárennsl
	Sjálfvirk lofttæming með loka
	Lofttæming
	Stíllloki með rennslismæl
	Þrýstijafnari
	Slautloki
	Leiðslur til að hita stóran flöt (loft eða gólf)
	Rafhitaður ketill
	Öfn

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Pípur sem þvera hvor aðra
	Krosslengi
	Té (pípur með tengingu)
	Té (lokaður stötur)
	Vatnshani (krani á vatnslegn)
	Vatnskrani heilt neysluvatn
	Bakrás hitun/kæling
	Framrás hitun/kæling
	Heitt neysluvatn
	Kalt neysluvatn
	Heitt neysluvatn
	Blandað neysluvatn
	PN - pípa niður
	PU - pípa upp
	Frárennsl
	Regnvatn
	Jarðvatn
	Breyting á halla

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Stjórntöð (Reglir)
	Hitarofi
	Hitanemi
	Þrýstinemi
	Segullloki
	Mótorloki
	Blöndunarlok
	Sjálfvirkur lok
	Úthitanemi
	Flæðiskynjari
	Rakaskynjari
	Þrýstiskynjari
	Vegghitanemi á grunnmynd
	Hraðbreilir á grunnmynd

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
ÁV	Pípa er utan vegg
BK	Botnköt á brunn/baðkar
BS	Brunaslanga
EV	Eldhúsvaskur
FS	Falstammar
GN	Gólfniðurfali inni
GNG	Gólfniðurfali með gegnumstreymi
GNL	Gólfniðurfali með lyktarlokur
HL	Handlaug
HP	Hápunktur
IE	Pípa er inni í einangrun
IL	Pípa er í lofti
IR	Pípa er í rauf
IS	Pípa er í sökkli á innréttingu
IV	Pípa er inni í vegg
NF	Niðurfali úti
LNF	Rennuniðurfali í sturtugólf/Linugólfniðurfali
PN	Pípa niður
PU	Pípa upp
RF	Ryðfríar pípur
RIR	Rör í rör
RV	Ræstivaskur
SB	Sturta
SK	Skokkrani
SV	Skoivaskur
TK	Toppköt
UPV	Uppþvottavél
ÚK	Útkrani
ÚL	Úlftun
VS	Salemi
PNF	Þakniðurfali
PS	Þvagskál
ÞV	Þvottavél

SKÝRINGAR

Númer á slaufu, gólfhita

1
100
125

Millibili á slaufum í inni
Lengd á slaufu í metrum

Sníð A

SNID 1:20 A P2 011

Sníð tekið af teikningu P2 011

Deili númer 1

1 P2 011

Deili tekið af teikningu P2 011

Sníð A

A P2 011

Sníð sýnt á teikningu P2 011

Breytingar eru táknaðar með bókslötum í nafnreit A, B, C o.s.frv. Dregið er ský utan um breytingar á teikniþáði.

D.E.M.I.
Breyting númer A skráð í nafnreit og ský yfir breytingu. Auk þess er skráð svæði sem tákna að þarna er hönnun í biðstöðu.

Svæði biðstöðu
Dagsetning A

Númer teikninga er skv. skýningu hér að neðan.

Svið
Verkhúli innan sviðs
5. hæð
Teikning númer

P2 051

Verkhúli er táknaður með númerum og eru sem hér segir:

- 0 - Skýringar
- 1 - Fráveitilagnir
- 2 - Margir verkþættir
- 3 - Neysluvatnsagnir
- 4 - Hitilagnir
- 5 - Snjóbræðsla
- 6 - Sökkvilagnir
- 7 - Catapón
- 8 - Kerfismyndir
- 9 - Rúmmyndir sníð

Skiptingar á hæðum eru eftirfarandi:

- I sökkli (undirstöður, frárennsl)
- 0 - Kjallari
- 1 - 1. hæð
- 2 - 2. hæð
- O.s.frv

Útg. Dags. Skýring Hanna Öyfríðsdóttir

VSÞ. VERKFRUÐISTOFA
Bajarhúsi 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710785-2899
Sími 585 9600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Artun séfónnaðar
Jóhann Gunnar Ragnarsson
NÚ: 300079 3780 • johann@vsb.is
Verkhúli
HÁDEGISSKARD 29
HAFNARFJÖRÐUR

Verkhúli
Lagnir
Almennar skýringar

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvartí	Síða
JGR	JGR	BS	/A/	-
Dags	Verkhúli	Teikning	Útgáfa	
08.05.2018	17202	PO 000	-	

V:\2017\17202_Hafnisskard_29_Hafnir\17202_Hafnisskard_29\Hafnisskard_29_P000.dwg