



MÓTTÆKIÐ

Skýringar

Tengla sal saman tvö neðstu jármin í sökkulvegnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.

Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskur skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein,

Vírar eru 1,5mm² í þvermáli, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarreikningar.

Öll rör í smáþennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

↓	Jarðtenging
↗	Tvöfaldur tengill
★	Einfaldur tengill
↖	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
↖	Rofi
↖	Samrofi
↖	Tvöfaldur rofi
↖	Krossrofi
⊙	Þrýsti-rofi/dimmer
⊙	Þrýsti-rofi m/íjósi
⊙	Tengill m/naturljósi
⊙	Veggljós
⊙	Loftljós
⊙	Héttalaratengill
⊙	Stímatengill
⊙	Loftnetstengill
⊙	Hreyfiskynjari
⊙	Tafla / málakassi
⊙	Reykskynjari
⊙	Þjolla
⊙	Handboði
⊙	Rör upp á næstu hæð
⊙	Rör niður á næstu hæð
⊙	Rör gegnum hæð
⊙	Halogenljós í lofti
⊙	Halogenljós í lofti
⊙	Halogenljós í vegg

Breyting D	Dagsetning	Teknað	Samþykkt		Einhella 6 Hafnarfjörður Stafrágnir Tökningsríður 2018-14	Blás 4/12 Samþykkt S.A.P.	14.1.2018 Hinn S.A.P. Kvarð 150	Stærð A1 Gerð Ötöfa 1999
Breyting C	Dagsetning	Teknað	Samþykkt					
Breyting B	Dagsetning	Teknað	Samþykkt					
Breyting A	Dagsetning	Teknað	Samþykkt					