



MÖTTINGUR

Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.

Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og raðbinaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskur skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein.

Vírar eru 1,5mm² í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

- Skýringar á merkingum**
- L1 Innfelli LED ljós loft 230V fastir
 - L2 Innfelli LED ljós loft 230V veltanlegir
 - L3 Innfelli LED ljós loft 230V fastir IP44
 - L4 Innfelli í vegg 12V / hæð: 30cm
 - L5 Óbein T5 ljósing 1x28W
 - L6 Veggjós / Dögg IP44 eða meira
 - L7 Kjúpur
 - L8 Rakabátt flúrþýpa IP44 eða meira
 - L9 Veggjós við rúm / hæð: 140
 - L10 Spöglaljósi / hæð: 210cm
 - L11 Innfelli LED ljós í skáp
 - L12 Hangandi ljós
 - L13 Lampi
 - NL Ljós með neyðljósingar búnaði

Breyting D	Dagsetning	Teknað	Sambýskt		Einhella 6 Hafnarfjörður Raflagnir í sal - útanfallgöndalagnir Tölvunúmer 2018-14	Dagssetning 14.12.2018 Hannsó S.S.P. Kvanól 1:50 Döggfa	Stærð A1 Gert Döggfa
Breyting C	Dagsetning	Teknað	Sambýskt				
Breyting B	Dagsetning	Teknað	Sambýskt				
Breyting A	Dagsetning	Teknað	Sambýskt				

6 2 4 6 8 10

6/12

Sambýskt S.A.P.

Útdráttur af mynd 1-1009

Ólafur Ágúst