



MÓTTAKIÐ

Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulvegnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox. Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskur skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein.

Vírar eru 1,5mm² í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

+	Jarðtenging
7*	Tvöfaldur tengill
△	Einfaldur tengill
○	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
○	Rofi
○	Samrofi
○	Tvöfaldur rofi
○	Krossrofi
○	Þrýsti-rofi/dimmer
○	Þrýsti-rofi m/ljósi
△	Tengill m/naturljósi
X	Veggljós
X	Loftljós
⊥	Hátalaratengill
⊥	Símatengill
⊥	Lofnstengill
⊥	Hreyfiskynjari
■	Tafla / málakassi
⊕	Reykiskynjari
⊕	Þjalla
⊕	Handboði
⊕	Rör upp ó næstu hæð
⊕	Rör niður ó næstu hæð
⊕	Rör gegnum hæð
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í vegg

Breyting D	Dagsetning	Telmað	Samþykkt
Breyting C	Dagsetning	Telmað	Samþykkt
Breyting B	Dagsetning	Telmað	Samþykkt
Breyting A	Dagsetning	Telmað	Samþykkt

RÖR
RAFÖNNUN
OG RÁÐGJÖF

Einhella 6
Hafnarfjörður
Rafnaglnr neðri hæð

Bogsetning 14.1.2018
Staðr Al
Gertr
Kvarð 150
Útgáfa
2018-14 8/12

