



MÓTTAKIÐ

Skýringar

Tengia sal saman tvö neðstu járnin í sökkulvegnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox. Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskur skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein.

Virar eru 1,5mm² í þvermáli, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

Skýringar á merkingum

- INNI LAMPAR**
- L1 Innfellið LED ljós loft 230V fastir
 - L2 Innfellið LED ljós loft 230V veltanlegir
 - L3 Innfellið LED ljós loft 230V fastir IP44
 - L4 Innfellið í vegg 12V / hæð: 30cm
 - L5 Óvæn T6 lysing 1x28W
 - L6 Veggjóna / Östjóna IP44 eða meira
 - L7 Kópul
 - L8 Rakapöðil flúrjóna IP44 eða meira
 - L9 Veggjóna við rúm / hæð: 140
 - L10 Spegalljóna / hæð: 210cm
 - L11 Innfellið LED ljós í skáp
 - L12 Hangandi ljós
 - L13 Lampi
- NL Ljós með neyðarfyrirgöngu búnaði

Breyting D	Dagsetning	Teknað	Sambýskt		Einhella 6 Hafnarfjörður Lampaplan meðri hæð 2018-14 / 10/12	14.1.2018 A1 Gert
Breyting C	Dagsetning	Teknað	Sambýskt			
Breyting B	Dagsetning	Teknað	Sambýskt			
Breyting A	Dagsetning	Teknað	Sambýskt			