



**SNJÓBRÆDSLUSKRÁ**

**Dreifiskista #1**

Sláufa nr.	c/c [mm]	L m	stærð [m²]	Afköst [W]	q l/min	ΔP Pa	Opnun Stílliloka
#1-1	250	173	43,25	7785	5,60	12974	93 %
#1-2	250	176	44	7920	5,70	13584	96 %
#1-3	250	179	44,75	8055	5,79	14212	98 %
#1-4	250	182	45,5	8190	5,89	14857	100 %
Samtals		710 m		32,0 kW	22,98 l/min		

**Dreifiskista #2**

Sláufa nr.	c/c [mm]	L m	stærð [m²]	Afköst [W]	q l/min	ΔP Pa	Opnun Stílliloka
#2-1	250	213	53,25	9569	6,89	22642	100 %
#2-2	250	207	51,75	9315	6,70	20971	96 %
Samtals		420 m		18,9 kW	13,59 l/min		

**Dreifiskista #3**

Sláufa nr.	c/c [mm]	L m	stærð [m²]	Afköst [W]	q l/min	ΔP Pa	Opnun Stílliloka
#3-1	250	105	26,25	4725	3,40	3448	90 %
#3-2	250	109	27,25	4905	3,53	3806	94 %
#3-3	250	114	28,5	5130	3,69	4284	100 %
Samtals		328 m		14,8 kW	10,61 l/min		

**Dreifiskista #3b**

Sláufa nr.	c/c [mm]	L m	stærð [m²]	Afköst [W]	q l/min	ΔP Pa	Opnun Stílliloka
#3b-4	250	204	51	9180	6,60	20166	90 %
#3b-5	250	195	48,75	8775	6,31	17870	85 %
#3b-6	250	220	55	9900	7,12	24695	100 %
Samtals		619 m		27,9 kW	20,03 l/min		

**Dreifiskista #4**

Sláufa nr.	c/c [mm]	L m	stærð [m²]	Afköst [W]	q l/min	ΔP Pa	Opnun Stílliloka
#4-1	250	178	44,5	8010	5,76	14000	97 %
#4-2	250	180	45	8100	5,83	14425	99 %
#4-3	250	183	45,75	8235	5,92	15077	101 %
#4-4	250	187	46,75	8415	6,05	15974	104 %
Samtals		728 m		32,8 kW	23,56 l/min		

**Dreifiskista #5**

Sláufa nr.	c/c [mm]	L m	stærð [m²]	Afköst [W]	q l/min	ΔP Pa	Opnun Stílliloka
#5-1	250	181	45,25	8145	5,86	14640	100 %
Samtals		181 m		8,1 kW	5,86 l/min		

Sambýkkt þann  
25. maí 2018  
Byggingarfulltrúinn í Húsnáðuneytið

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA KT.  
Gunnar P. Jónsson 110254-3349  
SJÁ ALMENNAR SKYRINGAR Á TEIKNINGU -6-00

B 30.04.18 LAGNIR AD OG FRÁ KÆLKERFI			
A 11.02.07 STOFNAR FÆRÐIR OG DÆLU GREYTT			
BR.	DAGS.	Breyting	
<b>ferill</b> VERKFRÆÐISTOFA			
ÍSHELLA 8		HAFNARFIRDI	
SNJÓBRÆÐSLA YFIRLITSMYND SNJÓBRÆDSLUSKRÁ			
SAMBÝKKT KT.			
HÖNNUNUR	YFIRFARIÐ	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYTT.
GP	gunni@ferill.is	22.09.06	30.04.18
MKV. ÍA/1	VERKNR.	TEIKN. NR.	BREYTT.
1:500	1077	6 - 01	B
Ferill ehf. Mörkn 1 108 Reykjavík Sími 575 8600 Fax 575 1601 www.ferill.is			