

Samþykkt þann
05. Júní 2018
Byggingafulltrúinnir Hafnarfirði

SKÝRINGAR.

GÓLFHITA- OG NEYSLUVATNSLAGNIR.

Allt lagnaefni í gólfhitalagnir og neysluvatn skal hafa súrefniskápu og vera af viðurkendri gerð. Farið skal eftir fyrirmælum framleiðanda við frágang og uppsetningu lagnakerfa.

Frágangur lagna skal vera samkvæmt ÍST 67, ÍST 69,1 og gildandi reglugerða og staðla.

Leggja skal neysluvatnslagnir þannig að ekki geti átt sér stað uppblöndun milli heita og kaldavatslagna með einstreymislokum eða með tækjum með innbyggðum lokum.

Tengigrind hitaveitu skal vera samkvæmt fyrirmælum Orkuveitu Reykjavíkur. Afrennsli hitaveitu skal vera samkvæmt fyrirmælum Orkuveitu Reykjavíkur.

Frágangur og inntak á köldu vatni skal vera samkvæmt fyrirmælum bæjarveitu.

Ekki má hylja lagnir fyrr en eftir úttekt byggingarfulltrúa.

Skýringar á táknum.

EV eldhúsvaskur

GN gólfniðurfall

GNG gólfniðurfall með gegnumstreymi.

HL handlaug

LR loftrás

NF niðurfall

SF sandfang

SV skolvaskur

SB sturtubotn

UV uppþvottavél

SN svalaniðurfall

VS vatnssalerni

ÞN þakniðurfall

Heitt neysluvatn.

Kalt neysluvatn.

EINANGRUN HÚSS: SJÁ UPPDRÆTTI AÐALHÖNNUDAR.

SKÝRINGAR, FRÁRENNISLAGNIR.

Hæðarkótar eru gefnir upp í metrum og á fullfrágengin gólf.

Hæðir eru gefnar upp í botn á rörum. Öll málsetning er gefin upp í mm.

Lagnir skal leggja í samræmi við ÍST 65 og ÍST 68, og gildandi reglugerða og staðla.

Lagnir skulu uppfylla kröfum byggingareglugerðar.

Nákvæm endanleg staðsetning stúta ákvarðist miðað við þau tæki sem valin verða,

sjá vinnuteikningar aðalhönnuðar.

Allar málsetningar skal endurskoða á staðnum.

Tákn.

VS vatnssalerni

HL handlaug

SV skolvaskur

EV eldhúsvaskur

GNG gólfniðurfall með gegnumrennsli

SF sandfang

BR brunnur

ÞN þakniðurfall

K kóti í botni röra

Táknar skolplögn:

Táknar regnvatnslögn:

Táknar regn og drenvatnslögn:

PVC Táknar Polyvinylcloríð plastlögn.

PP Táknar Polypropylen.

PE Táknar Polyethylene.

St. Táknar steinsteypa lögn.

Heimtaug og inntak kaldavats skal vera samkvæmt fyrirmælum og reglum Vatnsveitu.

Heimtaug og inntak á heitu vatni skal vera samkvæmt fyrirmælum og reglum Orkuveitu Reykjavíkur.

TEIKNINGU Breytt

ÓSEYRARBRAUT 29 MHL 02 HAFNARFJÖRÐUR
SKÝRINGAR, FRÁRENNIS-, GÓLFHITA- OG NEYSLUVATNSLAGNIR

HANNAÐ : . TEIKNAD : . DAGS : . 2018.05.30. MKV : . VERNIN : .

TEIKNISTOFA

SVEINN KÁRLSSON TEIKNIFRÉDINGUR FTFT
2018.05.31
NORÐURBAKKA 25D 220 HAFNARFJÖRÐUR
S.896 4005 / 555 4270 NETF. SVEINN@NET.IS KT.131247-2069