SKÝRINGAR:

ALMENNT:

Pípustærðir eru í mm, hæðatölur (kótar) í m,
en önnur ónefnd mál í cm.
Stærðir á pípum er innra þvermál.
Uppgefnar hæðartölur (kótar) á lögn eru í rennslisbotni (þ.e. innri botn rörs.).
Efni, frágangur og öll vinna skal vera í samræmi
við holræsareglugerð og íslenskan staðal ÍST 65
um frárennslislagnir.
Sé um útboðsverk að ræða vísat einnig til verklýsingar.
Sérstaklega skal hér nefnt að 15 cm undir og
kringum allar lagnir skal vera steinlaus sandur.
Til hliðar við og ofan við jarðvatnslagnir komi
drenmöl (þ.e. steinastærð 0.5–2.5 cm sjávarnúið
ef notuð eru plaströr). Sé um kjallara að ræða
skal nota vatnshleypta grús upp undir yfirborð.
Sé um útboðsverk að ræða, telst söndun svo og
öll önnur jarðvinna með jarðvinnuliið útboðsins,
nema annað sé tekið fram.
skolpstammar frá VS er ganga í gegnum hæð
skal loftu út um þak/vegg.

PÍPUR Í GRUNNI.

Táknar skólplögn.
Táknar regnvatnslögn, pökkuð.
Táknar regnvatns- og jarðvatnslögn, hálfpökkuð lögn.
Táknar jarðvatnslögn, óþökkuð lögn.

EFNI Í LÖGNUM.

ST Táknar steinsteyptar pípur (múffa fyrir gúmmíhringi eða hamp og múrlögun).
P/PL Táknar plastpípur (PVC, PEH eða öðrum viðurkenndum efnum).
J Táknar pottpípur.

Frárennslislagnir innan húss skulu vera hljóðdempandi PP lagnir skv. staðli DIN 19560 og DIN 4102 B2 og með múffutengingum.
Frárennslislagnir inn í grunni skulu vera PVC plastlagnir.
Frárennslislagnir utan húss skulu vera þykkveggja PP lagnir skv. staðli EN 13476 og með múffutengju. Lagnir skulu vera af stífleika SN8 nema annað sé tekið fram.

BRUNNAR:

BR Táknar brunnur (þvermál og efni tekið fram). Brunnar stærri en Ø600 skulu vera með keilu efst.

Brunnar á skolplögn skulu vera með botnrásum (ísteypt rör eða steyptar rásir).
Brunnar á regnvatnslögn skulu vera með minnst 20 cm sandfangi undir útrennsliskóta.

LH(ST) Táknar lokhæð á steinsteyptu loki.

LH(J) Táknar lokhæð á steypujárnsloki.

TÁKN Á TÆKJUM:

STN (Stofn) Táknar frárennslistofn.
EV Táknar eldhúsvask.
SV táknar skolvask (ræstivask).
UV Táknar uppþvottavél.
ÞV Táknar Þvottavél.
HL Táknar handlaug.
BK Táknar baðker.
STB Táknar sturtubotn.
BI Tákknar skolskál.
VS( ) Táknar vatnssalerni
(s) s–vatnslás, (p) p–vatnslás, (v) v–vegghengt.
GN Táknar gólfniðurfall.
GNH Táknar gólfniðurfall með hliðarinnátengingu.
ÚT Táknar útloftun af stofni.
ÞN Táknar þakniðurfall.
SN Táknar svalarniðurfall.
NF Táknar niðurfall með 20x20 cm göturist.
NLF Táknar niðurfall af lóð með Ø250 mm rimlarist.
ÖGN Táknar öryggisgólniðurfall (lyktarlaust).

FRÁRENNSLI: Afstöðumynd 1:200



Samþykkt þann
18. júní 2018
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

Breytingar:
–

TÓV
TEIKNISTOFAN ÓÐINSTORGI,
VERKFRÆÐISTOFA ehf.
Óðinsgötu 7
101 Reykjavík
Netfang: gusti@to.is
Sími: 510 2210

Verkefni: KVISTAVELLIR 63, HAFNARFIRÐI

Heiti: FRÁRENNSLI: Almennar skýringar og afstöðumynd

Hönnun: VIFILL ODDSSON VERKFRÆÐINGUR
kt. 101277-3629 FVFÍ – FRV
GÚSTAF ÚLFSSON VERKFRÆÐINGUR
kt. 231163-5069 FVFÍ
KRISTJÁN S. GUÐMUNDSSON VERKFRÆÐINGUR
kt. 070254-5819 FVFÍ

Áritun aðalhönnuðar:

M. 1:200
R. G.V.
T. G.V./I.V.
Dags. Mars 2018. Nr. 1698-2-1.