

HITA- OG ÞRIFAKERFI, GRUNNMYND. 1:50

Samþykkt þann
02. júlí 2018
Byggingafrádrátturinn

Ofnaskrá					
Verk: ÁLFHELLA 8					
Nr. á ofni:	Rými:	Utreiknuð afköst W:	Hæð:	Mestu mál (mm) Lengd: Pykkt:	Ofnagerð:
1. HÆÐ					
1.01	Lager/varahlutir	2,160	600	1800	100
1.02	Lager/varahlutir	2,160	600	1800	100
1.03	Búnhb	2,190	600	1800	100
1.04	Kaffist	1,900	600	1800	100
1.05	Kaffist	1,900	600	1800	100
1.06	Kaffist	1,900	600	1800	100
1.07	Kaffist	1,900	600	1800	100
1.08	Búnhb	2,190	600	1800	100
1.09	Lager/varahlutir	1,810	600	1800	100
1.10	Lager/varahlutir	1,810	600	1800	100
Alls:		19,920	W		

Ath:
Ofna skal miða við delta T = 40 gráður
Á alla ofna komi loftskúfa og stíllitré.
Áður en gengið er endanlega frá ofnaþönton skal tékka á staðnum hvort stærðir ofna passa.

SKÝRINGAR:

HITAKERFI:

UPPHITUN MIDAST VID AD ±12°C HITA Á VERKSTÆÐUM OG ±20°C HITA Í SKRIFSTOFUM, HITABLASARAK STÖRNAST AF RÖV FRAMRÁSARLOKA MI HITANEMA Í BAKKRAS. ÖM OFF STÝRING Á VIFTU MED HITANEMA Á VEGG.

☐: HITABLASARAR: 8.700 W VID 75/35°C (9 stk.) - 2ja IRÁÐA

LOFTRÆSISTOKKAR:

LOFTRÆSIRÖR SKULU SMÍÐUÐ ÚR 0.6 mm ÞYKKUM GALV. SPIRALRÖRUM. STÆRDIR SKV. GRUNNMYND.

ÚTSOGSVENTILAR SKULU VERA SAMBÆRILEGIR VID KSO FRÁ LAPINLEIMU. STÆRDIR SKV. GRUNNMYND.

Breytingar

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

Samþykkt
2/18

[Signature]

Reikn.	JKR	Des. '17	Útgefið:	15.12.2017
Tekn.	JKR	Des. '17	Kvarði:	1:50
Ath.				
Samþ.				
ÁLFHELLA 8				Nr.
Hafnarfirði				2-10

Verkihluti
HITA- OG ÞRIFAKERFI,
GRUNNMYND.

Jón Kröggjónsson
Byggingarverkfræðingur
Vaxend
Ársmúli 19
110 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3164
Pó: 210754-4829
Netfang: jkr@54@gmail.com

