



- SKÝRINGAR:**
1. SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEKNINGU B100
 2. Sementssló eru grunduð á klöpp. Bergbolta eru kambstál 32 mm sem eru borðir 4 m ofan í klöpp. Þvermál bors er 89 mm. Kambstálið er grautað við klöppina.
 3. Steypar plötur undir steypustöð eru á þjappaða frostfria fyllingu. Plötur eru 250 mm þykkar með tvöfaldrí járngrind, K257 járnnottum. Steypuhula er 40 mm.
 4. Steypir bitar undir gáma eru 300x300 mm með 2 K12 langjárnnum. Settir á frostfria fyllingu.
 5. Veggir og plötur í hreinsistöð eru 200 mm. Veggir eru með tvöfaldrí járngrind K10c200 lóðrétt og lárrétt. Plötur eru með tvöfaldrí járngrind, K257 járnnottum. Steypuhula er 40 mm. Hreinsistöð stendur á fyllingu.
 6. Veggir fyrir ramp eru 200 mm þykkir. Járnbentir með tvöfaldrí grind K10c200 lóðrétt og lárrétt. Plata er 160 mm þykk með einfaldrí grind, K257 járnnottum í mitt þversnið. Veggir standa á klöpp.

5	
4	
3	
2	
Utgáfa:	Dags:
Steypustöð	
Koparhella 1, 221 Hafnarfirði	
Burðarþol	Hamað: GGU
Undirstöður	Mkv: 1:50
Grunnmynd	Stærð: A1
	Dags: 20.04.2018
Undirskrift hönnuðar: <i>Guðmundur Ó. Unnar</i>	
Guðmundur Óskar Unnarsson K110693-3408	
RISS	Tekning nr: B101
VERKFRÆÐISTOFA	Utgáfa nr: 1
Hafnarhaga 90, 230 Reykjavík / 421-3850 / www.riss.is	
HÖNNUNARFRUMUR EÐR ALAN FÉTT Á TEKNINGUM - FULLTÖLVA ER HÖB SVERTLEGGU SVARFRUMU	