



LAGNIR Í UNDRISTÖÐUGRUNNI
 FRÁRENSLI FRÁ HITAVETU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN)
 AÐRAN LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVINYLCLORID)
 LAGNIR Í GRUNNI SEU Ø100 MED GUMMI-ÞETTRINGJUM.
 LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VELJAPPAN SAND OG HULDAR
 MEÐ MÍNST 100mm SANDLAGI.
 LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MÍNST 2.0% HALLA OG MEST 30% HALLA.
 EFTIR OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI REGLU-
 GERNDIR OG STADLA.

ÁLFHELLA 7 - HAFNARFIRÐI

ATVINNUHÚSNÆÐI	Mkv. 1:75
FRÁRENSLISLAGNIR	Hannað EV
GRUNNMÝND	Teknað EV
Dags. 18.JÚNÍ.2018 Blað - AF -	Nr. L001 Yfirfarir

Nr.	Dags.	Breyting	Af

Eyjólfur Valgarðsson
 Kt. 280857-4169
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

Eyjólfur Valgarðsson
 Byggingaáknifráðingur B.cs.
 Hólmatóni 7 225 Álfanes
 gsm:8917257 eytrausti@gmail.com