



TÁKN:

- Veggir og hæðaskil með merktri brunamótstöðu. — EI-60
- Hurðir og gluggar með merktri brunamótstöðu. — EI-60
- Björgunarop BO
- Reykskjynjari R
- Rýmisnúmer (101)
- Loftræst rými LR
- Gólfniðurfall GN
- Hilaveita HV
- Vatnsveita VV
- Rafmagnsveita RV
- Þakniðurfall ÞNF

- V1 15mm múrhúð inni
100mm plasteinangrun
180mm staðsteyptur veggur
25mm múrhúð úti
- V2 slípað og sandpússað
120mm staðsteyptur veggur
25mm harðpressuð einangrun
180mm staðsteyptur veggur
15mm múrhúð inni
- V3 15mm múrhúð inni
100mm plasteinangrun
180mm staðsteyptur veggur
25mm harðpressuð einangrun
180mm staðsteyptur veggur
100mm plasteinangrun
15mm múrhúð inni
- V4 15mm múrhúð inni
100mm plasteinangrun
180mm staðsteyptur veggur
100mm sökkuleinangrun
- V5 slípað og sandpússað
150mm staðsteyptur veggur
- V6 13mm gipsplötur
12mm krossviður
70mm grind
12mm krossviður
13mm gips
- V7 25mm múrhúð úti
150mm staðsteyptur veggur
25mm múrhúð úti
- V8 25mm timburklæðning
100mm timburgrind
25mm timburklæðning

Útg. dags. skýring teiknað yfirfarð

4 ÍBÚÐA RAÐHÚS
DRANGSSKARÐ 10
HAFNARFJÖRÐUR
SÉRTEIKNING
grunnmynd neðri hæða

verkinúmer	17/18	landnúmer	225420	staðgreinir	1400-1-0000
teiknað	KE	yfirfarð	KE	kvartál	1:50
teikning nr.	A-302	útgáfubreyting		dags.	14-06-2018

aðalhönnuður: Kári Einarsson arkitekt, kt: 070365-4059
AOK - Gunnarsundi 5 - 220 Hafnarfjörður - kt: 480318-1610
sími: 699-0999 - email: aok@aok.is - www.aok.is

A1 ÁTÍÐ: Öll mál eru í millimetri. Öll raðstíð skal bers undir höndum.
Mældu skil af hönnuðum, öll mál skilgætt í raðnum.
Öll stíð og aðrir teikningar, að hluta eða í heild, er háð skriflega leyfi höfundar.

Grunnmynd neðri hæðar - B
mkv. 1:50

1186.9m²
Landnr. 225420

L: 37.33