



TÁKN:

- Veggir og hæðaskil með merktri brunamótstöðu. — EI-60
- Hurðir og gluggar með merktri brunamótstöðu. — AKK50
- Björgunarp. — BO
- Reykskjnari — R
- Rýmisnúmer — 101
- Loftræst rými — LR
- Gólfniðurfall — GN
- Hitaveita — HV
- Vatnsveita — VV
- Rafmagnsveita — RV
- Þakniðurfall — ÞNF

- V1 15mm múrhúð inni
100mm plasteinangrun
180mm staðsteyptur veggur
25mm múrhúð úti
- V2 slípað og sandpússað
120mm staðsteyptur veggur
25mm harðressuð einangrun
180mm staðsteyptur veggur
15mm múrhúð inni
- V3 15mm múrhúð inni
100mm plasteinangrun
180mm staðsteyptur veggur
25mm harðressuð einangrun
180mm staðsteyptur veggur
100mm plasteinangrun
15mm múrhúð inni
- V4 15mm múrhúð inni
100mm plasteinangrun
180mm staðsteyptur veggur
100mm sökkuleinangrun
- V5 slípað og sandpússað
150mm staðsteyptur veggur
- V6 13mm gipsplötur
12mm krossviður
70mm grind
12mm krossviður
13mm gips
- V7 25mm múrhúð úti
150mm staðsteyptur veggur
25mm múrhúð úti
- V8 25mm timburklæðning
100mm timgurgrind
25mm timburklæðning

Útg. dags. skýring teiknað yfirfarð

4 ÍBÚÐA RADHÚS
DRANGSSKARD 10
HAFNARFJÖRÐUR
SÉRTEIKNING
grunnmynd neðri hæða

verknúmer 17/18 landnúmer 225420 staðgreitt 1400-1-0000

teiknað yfirfarð KE KE kvart 1:50 14-06-2018

teikning nr. útgáfabreyting AOK ARKITEKTAR
A-301

aðalhönnuður: Kálf Einarsson, arkitekt, kt: 070365-4059
AOK - Gunnarsundi 5 - 220 Hafnarfjörður - kt: 480316-1610
sími: 699-0999 - email: aok@aok.is - www.aok.is

Grunnmynd neðri hæðar - A
mkv. 1:50

