



GD-001 Mkv. 1:20
Allmenur frágangur glugga

Álklæddir timburgluggar. Litur að utan skal vera RAL 7016 og að innan skal vera RAL 9010. Allt gler skal vera K-gler og gólfsíðir gluggar skulu vera með hertu öryggisglari að innan samkvæmt byggingarreglugerð. Öll opnanleg fög hafa lamir að ofan og opnanleg fög skulu vera búinn öndunarventli.

Fjöldi glugga og skýringar. Litur að utan skal samkvæmt RAL 7016 og að innan skal vera RAL 9010:

- GL-001, herbergi, fjöldi 5, stk. Gluggar búnir björgunaropi að lágmarki (b) 620mm x (h) 1250mm. Öndunarventill á opnanlegum fögum.
- GL-002, bílskúr, 1, stk. Gler skal vera sandblásið (Satin, acid etched glass). Öndunarventill á opnanlegum fögum.
- GL-003, bílskúr, fjöldi 1, stk. Gler skal vera sandblásið (Satin, acid etched glass). Öndunarventill á opnanlegum fögum.
- GL-004, WC fyrstu hæð og þvottahús, fjöldi, 2, stk. Gler skal vera sandblásið (Satin, acid etched glass). Öndunarventill á opnanlegum fögum.
- GL-005, WC annarri hæð, fjöldi 1, stk. Gler skal vera sandblásið (Satin, acid etched glass). Öndunarventill á opnanlegum fögum.
- GL-006, stofa, fjöldi, 1, stk. Öndunarventill á opnanlegum fögum. Hert öryggisglar.
- GL-007, stofa, fjöldi 1, stk. Öndunarventill á opnanlegum fögum. Hert öryggisglar.
- GL-008, eldhús, fjöldi, 1, stk. Öndunarventill á opnanlegum fögum.
- GL-009, borðstofa, fjöldi, 1, stk. Hert öryggisglar.
- GL-010, Stofa, fjöldi, 3, stk. Hert öryggisglar.
- GL-011, borðstofa, fjöldi, 1, stk. Öndunarventill á opnanlegum fögum.

Fjöldi hurða og skýringar. Litur að utan skal vera samkvæmt RAL 7016 og að innan skal vera RAL 9010:

- RH-01, rennihurð í stofu út á svalir, fjöldi, 1, stk.
- UHR-01, útidyrhurð, fjöldi, 1, stk. Hurð opnast inn bréfalúga og gluggar til hliðar. Gler skal vera sandblásið (Satin, acid etched glass). Með álþröskuld.
- UHR-02, göngudyr bílskúr, fjöldi, 1, stk. Hurð opnast út og skal uppfylla EI-30 kröfur um eldmótstöðu (án reykborða). Með álþröskuld.
- BH-1, bílskúrhurð, fjöldi, 1, stk. Bil fyrir ofan hurð upp að loftaplötu er 370mm.

Skýringar:

Málsetningar á gluggum og hurðum eru raunmál þ.e ekki þarf að draga frá vegna ísetningar. Opnan leg fög hafa lamir að ofan og öndunarventil.

NR.	DAGS.	BREYTING.	HANNAÐ.	SAMB.
A				
Sveinn Hallgrímsson Kt. 221167-5409 Byggingarfræðingur BFI Heimilisfang: Ósabalakka 7, 109 Reykjavík Sími: 8611000 Netfang: sveinn.hallgr@gmail.com				
VEROÐLAUP Glimmerskorð 9 221 Hafnarfjörður		BLAD 01 BLAÐSTAF A1	FL. BLAÐ 03	
VEROÐFNI Séruppdrættir Gluggar og Hurðir Glimmerskorð 9		TEKNI NR. G9-30	MÁLKV. 1:100/1:20	
TEKNAF. SH	YRFARAF. All	DAGS. 25.6.2018		
HANNAÐ Sveinn Hallgrímsson 221167-5409				
UNDERSKRIFT Sveinn Hallgrímsson				