



Skýringar

Lögnin skal vera hókuð plastpíplögn.
Allt efni skal vera innfellt raðefni.
Aðaltafla skal vera áfeld á vegg og vera klædd af.
Smáspennulagnir skulu lagðar í töflu í þar til gert smáspennuhöf, eða hafa smáspennutöflu, sem sjálfstæða einingu
Öll mál eru gefin upp í millimetrum
Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og og miðja dós.
Hæð rofa er 1100 mm, nema annars sé getið.
Hæð tengla er 200 mm, nema annars sé getið.
Málstraurmur rofa er 10A.
Málstraurmur tengla er 16A nema annars sé getið.
Rör skulu vera 16 mm í ljósa- og tenglalögnum, en 20mm í smáspennulögnum, þe síma og lofnetslögnum, nema annars sé getið.
Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu ídregna með plaststreng.

- Simatengill hæð 200 mm.
- Lofnetstengill hæð 200 mm.
- Rofi og tengill hæð 1100 mm
- Innfeld lýsing
- Reykskynjari

UNDRIRTTUN SAMMINGARHÖNDLUNAR

Sveinn Hallgrímsson

NR.	DAGS.	BREYTING.	HANNAÐ	SAMB.

VHE Address: Meðstrand 21-27, 200 Hafnarfjörður, ICELAND. Phone: +354 575 9700. Email: siggi@vhe.is, www.vhe.is

VERKKAUPI	BLAÐ	Fj. BLAÐA
Glimmerskarð 9	04	06
221 Hafnarfjörður	BLAÐSTARB	A1
VERKFRNI	TEKNI. NR.	
Rafagnateikningar	2018-05-28-001	
Grunnmynd smáspennu	MELV.Þ.	1:50
Glimmerskarð 9	TEKNIAD.	
SJ	YFIRARÞ.	DAGS.
		28.05.2018

HANNAÐ Sigurður Jónhannsson
050767-5749

UNDRISKRIFT *Sigurður Jónhannsson*