

Samþykkt þarín  
30 JUL 2018  
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði  
F. H. Sigurbjörn Steinar Jónsson

Samræmingarhönnuður: kt: 071070-5069

*Sigríður Ólafsdóttir*

K20 c/c 2501 MIDRI FLÖTU.  
Í STAD K20 MÁ NOTA K209  
BENDIKET (EINNI) SEM ER LÁTIÐ  
SKARAST UM TVÖ MÖSKVA

GK: 31.50  
160  
FLÖTUÞYKKT

**ALMENNT:**  
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.  
Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi,  
þó þer að léta hönnuði vita af misræmi.

**STYRKLEIKAFLOKKAR EFNIS Í SÖKKUL:**  
Steypa: C25/30  
Bendistál: B500C

**SKÝRINGAR:**  
Sökkulveggir séu samkvæmt málsetningum á  
teikningum.

Úrtök í sökkulvegg fyrir lagnir ef um þau ræðir,  
sjá lagnateikningar.

Frágangur sökkulskauta sé í samræmi við teikningar  
raflagnahönnuðar og reglur viðkomandi veltustofnunar.

**FESTINGAR:**  
Sjá sérteikningar.

**ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAD SÉ TILGREINT II**

Ú1 23.06.18 GRG Fr.mútgáfa  
Útgáfa: Dagsetni: AF Skýring:

**CEDRUS EHF.**  
TEKNI- OG VERKFRÆÐIÐJÓNUSTA  
MEÐTUN 20. 800 TELFÓN: 882-1066  
WWW.CEDRUS.IS SWENJAS 863-3004

ALFHELLA 4  
221 Hafnarfirði  
Atvinnuhúsnæði

120-01a

Burðarvirki:  
Grunnmynd undirstaðna (1/2)  
Skýringar

Melkivardi:  
1:50

Hannað: Gísli Rafn Gylfason | Teknað: Gísli Rafn Gylfason  
Dagsetning: 23.06.2018 | Verknúmer: 18 008 | Framstærð: A1  
Ábyrgðarm. og réttshafi: Valur Arnarson | VAV | 051073-5099

