

Áttun hönnunarsjóna
Dagsetning aðaluppdráttar
10.01.2018

SKÝRINGAR

Verkýsingar sjá teikningu PO 001

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Dæla
	Handdæla
	Áfylliker
	Þensluker
	Varmaskiptir
	Loftskíja
	Vatnsala
	Vatnsala með segli
	Stopplöki
	Stopplöki venjutega lokaður
	Einstreymislöki
	Stíllöki með mæli stutum
	Stíllöki
	Öryggislöki
	Hitamælir
	Þrýstímælir
	Vatnmælir
	Tenging í frárennsli
	Sjálfvirk lofttæming með loka
	Lofttæming
	Stíllöki með rennsli mæli
	Þrýstijafnari
	Þrýstiminnkari
	Leiðslur til að hita stóran flöi (loft eða göf)
	Rafhlitaður ketill
	Öfn

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Pipur sem þvera hvor aðra
	Krossstengi
	Té (pipur með tengingu)
	Té (lokaður stútur)
	Vatnshani (krani á vatnsögn)
	Vatnskranir heilt neysluvatn
	Bakrás hitun/kæling
	Framrás hitun/kæling
	Heilt neysluvatn
	Kalt neysluvatn
	Heilt neysluvatn
	Blandað neysluvatn
	PN - pipa niður
	PU - pipa upp
	Frárennsli
	Regnvatn
	Jarðvatn
	Breyting á halla

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Stjórnstöð (Reglir)
	Hitaröf
	Hitanemi
	Þrýstinemi
	Seggullöki
	Mótrolöki
	Blöndunarlok
	Sjálfvirkur löki
	Úthitanemi
	Flæðiskynjari
	Rakaskynjari
	Þrýstiskynjari
	Vegghitanemi á grunnmynd
	Hraðbreitt á grunnmynd

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
AV	Pipa er utaná vegg
BK	Botnkóti á brunn/boðkar
BS	Brunaslanga
DF	Drykkjarfontur
EV	Eldhúsvaskur
FS	Fallstammar
GN	Gólfniðurfali inni
GNG	Gólfniðurfali með gegnumstreymi
GNL	Gólfniðurfali með lykjarlokur
HL	Handlaug
HP	Hápunktur
IE	Pipa er inni í einangrun
IL	Pipa er í lofti
IR	Pipa er í rauf
IS	Pipa er í sökkli á innréttingu
IV	Pipa er inni í vegg
NF	Niðurfali út
LNF	Rennunniðurfali í sturtugólf/Linugólfniðurfali
PN	Pipa niður
PU	Pipa upp
RF	Ryðfjar pipur
RIR	Rör í rör
RV	Ræstivaskur
SB	Sturta
SK	Skolkrani
SV	Skolvaskur
TK	Toppkóti
UPV	Uppþvottavél
ÚK	Útkrani
ÚL	Útloftun
VS	Salemi
DNF	Þakniðurfali
ÞS	Þvagskál
ÞV	Þvottavél

SKÝRINGAR

Númer á slaufu, gölfhita

1. - Málubili á slaufum í mm
Lungd á slaufu í metrum

SNID 1:20

Snið A

Snið tekið af teikningu P2 011

Deili númer 1

Deili tekið af teikningu P2 011

Snið A

Snið synt á teikningu P2 011

Breytingar eru táknaðar með bókstöfum í nafnreit A, B, C o.s.fv. Dregið er ský utan um breytingar á teikningu.

D/EM: Breyting númer A skráð í nafnreit og ský yfir breytingu. Auk þess er áskráð svæði sem tákna að þarna er hönnun í biðstöðu.

Númer teikninga er skv. skýringu hér að neðan.

Svið
Verkhiuti innan sviðs
5. hæð
Teikning númer

P2 051

Verkhiuti er táknaður með númerum og eru sem hér segir:

- 0 - Skýringar
- 1 - Fráveitulaagnir
- 2 - Margir verkþættir
- 3 - Neysluvatnslagnir
- 4 - Hitagagnir
- 5 - Snjóbræðsla
- 6 - Slökkvillagagnir
- 7 - Gataþjón
- 8 - Kerfismyndir
- 9 - Rúmmyndir snið

Skipingar á hæðum eru eftirfarandi

- / sökkli (undirstöður, frárennsli)
- 0 - Kjallari
- 1 - 1. hæð
- 2 - 2. hæð
- O.s.fv.

Uppskrift aðalhönnuðar
Kánon-arkitektar ehf.
Helgi B. Thóroðsen, arkitekt
Kt: 100261-3249

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirarið

VSBS
VERKFRÆÐISTOFA

Rejzarhrauni 20 / 220 Hafnarfirði
Kennitala 710796-2899
Sími 585 8600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Áttun séhönnuðar
Þorgeir Jóhannes Kjartansson
Kt: 100271-5169 • þorgeir@vsb.is

Verkhiuti
B/ÆJARHRAUN 2
220 HAFNARFIRÐI

Verkhiuti
Lagnir

Almennar skýringar

Hannað VOB	Teknað VOB	Yfirarið PJK	Kvartí	Gleða / A1
Dags. 26.06.2018	Verkhiuti 18102	Tekning PO 000	Útgáfa	-

V:\2018\10102_Bjarnar 2_Sjúklingahúsi\TAKNINGAR\SKÝRINGAR\SKÝRINGAR_2_SHN\SKÝRINGAR_2_SHN_000.dwg