



**Breytingar**  
Sótt er um leyfi til að klæða hluta af austurhlöð hússins og hluta vesturhlöðar með sléttu 2 mm þykkri álklæðningu á leiðarakerfi úr ál og með 50 mm harðpressaðri steinullar (80 kg / m<sup>3</sup>) einangrun.

Sjá úllit klæðningar á teikningu A-101.

Festingar og vinklar skulu boltaðir á vegg með 8x80 mm heilgalvanhóðum mörbultum. Lárétt bil milli leiðara má ekki fara yfir c/c 450mm og lóðrétt bil á milli vinkla má ekki fara yfir c/c 1100mm. Á hornsvæðum skal lárétt bil á milli vinkla ekki fara yfir 400 mm og lóðrétt bil milli vinkla ekki yfir 1000mm. Ekki má bolta vinkla nær en 80 mm frá úthornum. Hornsvæði eru 4,2 metrar.

Leiðarar (wagner álprófilur eða samberilegir) eru svo festir á vinkla með 4,8x22mm borskrúfum (2 stk í hvern vinkli) og alltaf skal setja vinkli á samskeyti leiðara.

Lóðrétt / lárétt bil milli hnoða þar sem plötur eru festar á leiðara má ekki fara yfir 250 mm og þar sem þétting leiðara á við skal bil milli hnoða ekki fara yfir 250 mm.

**Laufvangur 1-9**  
Deili

staðgreinir:	1400-01-5460010
landnúmer:	121592
verkkaupi:	Húsfélagið Laufvangi 1-9
kt. verkkaupa:	441175-0789
mælikvarði:	1:5
frumstærð blaðs:	A1
teiknað:	BH
yfirfarð:	RK
Skráarheiti:	10-002
verknr.:	24.1.2018
dagsetn. útgáfu:	
endurskoðað:	

**VERKSÝN ehf**  
Stúmunla 1 108 Reykjavík, Sí: 5176300 f: 530106-1300  
Reynir Kristjánsson byggingaáæðingur  
Kt. 100361-4779

**VERKSÝN**

**D-101**

Tekning þessi er útgáfa af undirbúnum teikningum og er höfundur höfundaréttur. Verksýn ehf. Tekningu þessa má ekki alíta með öðrum hætti án skriflegs leyfis höfundar.