



LOFTRÆSLAGNIR, SKÝRINGAR
 STOKKAR ERU VERKSMÍÐJUFRALEIDD SPÍRALVÖÐ SÍVÖL STÁLROÐR ÚR HEITGALVANHÚÐUÐU STÁLI (EFNISÞYKKT >= 0,6MM). STOKKAR KOMA INNI Í MILLIVEGGI, EKKI SÝNILEGIR.
 LOFTSKIPTI ERU SBR. BYGGINGARREGLUGERÐ. ÚTSOGSVENTLAR ERU HVÍTUR, HRINGLAGA OG MEÐ STILLANLEGU LOKI, Ø100 ÞAR SEM ÚTSOG ER < 60 MKLST EN Ø125 ANNARS STADAR - T.D. LINDAB KU-100 OG KU-125
 SAMSETNINGAR SÉU MEÐ TVÖFÖLDUM GÜMMIPÉTTILISTA, LINDABSAFE EDA SAMBÆRILEGT. TENGISTYKKI SÉU ÚR SAMA EFNIS OG STOKKAR
 KERFI SKULU A.M.K. UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKK A SKV. ÍST DS-447
 FESTINGAR OG UPPHENGJUR MÁ ÚTFÆRA MEÐ FLATJÁRNSBAULUM, GATAGIRÐI EDA Á ANNAN SAMBÆRILEGAN HÁTT. BIL MILLI UPPHENGJAFESTINGA FARI EKKI YFIR 2M

~ = OPIÐ UNDIR OG/EDA YFIR HURÐ, EDA OPIN RIST.
 [Symbol] = ELÐVARNALOKA E60.
 [Symbol] = STILLILOKA

NEYSLUKERFI:
 STOFNLOGN NEYSLUVATNS SKAL VERA Ø25 PLASTLOGN Í FÖÐURRÖRI Ø40 ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 15mm PLASTI MEÐ SÚRFNISHINDRANDI LAGI T.D. WIRSBO PEX, IDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. WIRSBO ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRÍU EFNIS T.D. AMETAL FRA TA SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI
 VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVEMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VÍÐ TÆKI. FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRA FRAMLEIÐANDA / FREIÐSETIS/ÆKJA. STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRA ENDANLEGM VEGG. ÞETTA SKAL MEÐ STÚTUM ÞANNIG AÐ ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD. YFIR ÖLL GÖT KOMA ROSETTUR.
 Á DEILGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLONGUENDA ÞANNIG AÐ SJÁ MEGI HVERJU SLAGNAN TENGIST.
 KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRA MEGIN. KERFIÐ SKAL ÞRYSTIREYNT SAMKV. LEIÐB. FRAMLEIÐANDA

SÉRAFNOTAFLÖTUR
 ÍBÚÐ 0101

01-04
 HJÓL &
 VAGNAR
 2,4m²

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
VÍH
 Síðumúli 13, 108 Reykjavík
 Sími: 695-4337
 e-mail: ivar@vha.is
 www.vha.is
 Kennitala: 540212-2790

Hannað: [Signature] Toknað: [Signature] Samþykkt: [Signature]
 Í.H. Í.H. Kennitala 110383-5339

DRANGASKARÐ 10
 HAFNARFIRÐI
 LAGNIR
 NEYSLUVATNSLAGNIR
 1HÆÐ

Mkv. 1:50 Tokn. nr. 3-1.3 Verk nr. 1444

Áritun samræmingarstjóra / hönnunarstjóra: [Signature] Útgáfa Dags. 2
 Ábálhörmúdur: [Signature] A MAÍ '18
 Ván Eiríksdóttir - KENNITALEI FAL - KT: 070365-4059