


ALMENNT, JÄRNABENDING:



GRUNNBENDING Í NEÐRI BRÚN:
Sjá tákni á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skeytilengd yfir ásetur milli vegja. Neðribrúnaárjárnur skal skeyta yfir ásetum.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
Sjá tákni á viðkomandi plötu.
Efribrúnaárjárnur skal skeytt á hafi.

ATH: ÖLL JÄRN SEM ERU SÉRSTAKLEGA TEIKNUÐ Á GRUNNMÝND ERU VIÐBÓTARJÄRN SEM BÆTAST VIÐ ÞESSA GRUNNBENDINGU.
Járn með heilli línu í neðri brún.
Járn með slitrótti línu í efri brún.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á jörnum kringum op og brúnir og fl.

Kótar ofan á steypla botnplötu eru 70mm neðar en endanlegir kótar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.

Kótar ofan á steypla milli plötu eru 100mm neðar en endanlegir kótar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnarnagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengijárna úr veggjum í plötur.

ATH!
Varðandi steypuhulu og gæði steinsteypu, sjá nánar á skýringablaði B01.

ATH!
EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTUR ER 100mm POLYSTYREN PLASTEINANGRUN, RÚMMÝNGD 24 kg/m³. ÞAR SEM EINANGRUN ER UNDIR BOTNPLÖTU VIÐ ÚTVEGGI SKAL SETJA 100mm ÞYKKA PLASTEINANGRUN NIÐUR MEÐ SÖKKLUM.

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

A-Breyting 26.10.18
Grunnur réttur af m.t.t. löðarmarka.
Málsetningar og fleira lagfært.
Stöðveggar og veggir handriða þykktir.

A

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554 6650 / 897-5363		Sigurður Hafsteinsson Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði Kl. 020259-7763 email: sigurdur@vektor.is	
Tel.: nr. _____ Samþykkt _____ Dag: _____		Br. _____ Dag: _____	
Tölvafr. nr. _____ Tölvafr. nr. _____		Tölvafr. nr. _____ Tölvafr. nr. _____	
ÖJH/SH _____ ÖJH _____		ÖJH/SH _____ ÖJH _____	
Dagsnúmer _____ 24.09.2018		Málsvæði _____ 1:50 / 1:20	
Tölvafr. nr. _____		Tölvafr. nr. _____ B-03	