



Skýringar

Allar lagnir í grunni skulu vera PVC 100 mm að þvermáli, nema annað sé sýnt á teikningu. Allar lagnir skulu lagðar samkvæmt gildandi reglum. Lágmarkshalli á frænnislagnum skal vera 20 ‰. Lágmarkshalli á niðurfallaögnum skal vera 10 ‰. Umhverfis allar lagnir sem lagðar eru í jörð skal setja minnst 150 mm lag af sandi. Allir stútar endi 150 mm undir endanlegu yfirborði gólfplötu. Setja skal lok á alla stúta. Utan um alla stúta sem enda í plötu skal setja stokka 200 x200 mm að stærð.

Þakniðurfallaögnir tengist í holu ca 2 m3 með mól, steinastærð 5-10 cm

Skýringar

EV = Eldhúsvaskur
HL = Handlaug
RV = Ræstivaskur
SV = Skolvaskur
BK = Baðkar
ST = Sturta
VS = Salemi
PV = Þvottavél
PN = Þakniðurfall
GN = Gólfniðurfall
NF = Niðurfall
F = Fallstami
S = Stokkur
K = Botnkóti
GK= Kóti á steyptri plötu

———— Niðurfallaögn
- - - - - Regnvatnsögn

Frænnislagir í grunni
Grunnmynd 1:50

Þorleifur Eggertsson
040 663 4849

Tækniþjónusta Vestfjarða		Grandatröð 12 Hafnarfirði		18-1714	
Hreinlætislagir; Frænnislagir í grunni.		L01-001		1/50 (A1)	
Aðalstræti 26, 400 Ísafirði. Sími: 456 3902. Fax: 456 5097		Sveinn Ó. Lyngdalur 20055-2055 e-mail: sveinn@vest.is		Sveinn Ó. Lyngdalur	
DRÖG	20.09.2018	SKL		DRÖG	20.09.2018
SKYRSLA		SKL		SKYRSLA	
SKYRSLA		SKL		SKYRSLA	
SKYRSLA		SKL		SKYRSLA	
SKYRSLA		SKL		SKYRSLA	