SKÝRINGAR - VATNSKERFI

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Dæla
	Handdæla
	Áfylliker
	Þensluker
	Varmaskiptir
	Loftskilja
	Vatnssía
	Vatnssía með segli
	Stopploki
	Stopploki venjulega lokaður
	Einstreymisloki
	Stilliloki með mæli stútum
	Stilliloki
	Prófanlegur Einstreymisloki
	Öryggisloki
	Hitamælir
	Þrýstimælir
	Vatnsmælir
	Tenging í frárennsli
	Sjálfvirk lofttæming með loka
	Lofttæming
	Stilliloki með rennslismæli
	Þrýstijafnari
	Þrýstiminnkari
	Leiðslur til að hita stóran flöt (loft eða gólf)
	Rafhitaður ketill
	Ofn

SKÝRINGAR

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Pípur sem þvera hvor aðra
	Krosstengi
	Té (pípur með tengingu)
	Té (lokaður stútur)
	Vatnshani (krani á vatnslögn)
	Vatnskrani heitt neysluvatn
	Bakrás hitun/kæling
	Framrás hitun/kæling
	Heitt neysluvatn
	Kalt neysluvatn
	Heitt neysluvatn
	Blandað neysluvatn
	PN - pípa niður
	PU - pípa upp
	Frárennsli
	Regnvatn
	Jarðvatn
	Breyting á halla

SKÝRINGAR - STJÓRNKERFI

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Stjórnstöð (Reglir)
	Hitarofi
	Hitanemi
	Þrýstinemi
Ɛ	Seguloki
M	Mótorloki
B	Blöndunarlok
	Sjálfvirkur loki
	Útihitanemi
	Flæðiskynjari
	Rakaskynjari
	Þrýstiskynjari
T	Vegghitanemi á grunnmynd
S	Hraðbreitilt á grunnmynd

SKÝRINGAR :

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
ÁV	Pípa er utaná vegg
BK	Botnkóti á brunn/baðkar
BS	Brunaslanga
EV	Eldhúsvaskur
FS	Fallstammar
GN	Gólfniðurfall inni
GNG	Gólfniðurfall með gegnumstreymi
GNL	Gólfniðurfall með línurist
HL	Handlaug
HP	Hápunktur
ÍE	Pípa er inni í einangrun
ÍL	Pípa er í lofti
ÍR	Pípa er í rauf
ÍS	Pípa er í sökkli á innréttingu
ÍV	Pípa er inni í vegg
NF	Niðurfall úti
LNF	Rennuniðurfall í sturtugólfi/Línugólfniðurfall
PN	Pípa niður
PU	Pípa upp
RF	Ryðfríar pípur
RÍR	Rör í rör
RV	Ræstivaskur
SB	Sturta
SK	Skolkrani
SV	Skolvaskur
TK	Toppkóti
UÞV	Upphvottavél
ÚK	Útikrani
ÚL	Útloftun
VS	Salerni
ÞNF	Þakniðurfall
ÞS	Þvagskál
ÞV	Þvottavél

SKÝRINGAR

Númer á slaufu, gólfhita

1 · 150 · 123 ·

Millibil á slaufum í mm

Lengd á slaufu í metrum

SNIÐ 1:20 — A · P2 011 — Snið A — Snið tekið af teikningu P2 011

1 · P2 011 — *Deili númer 1* — Deili tekið af teikningu P2 011

A · P2 011 — Snið A — Snið sýnt á teikningu P2 011

Breytingar eru táknaðar með bókstöfum í nafnreit A, B, C o.s.frv. Dregið er ský utan um breytingar á teiknibaði.

DÆMI:
Breyting númer A skráð í nafnreit og ský yfir breytingu.
Auk þess er skástrikað svæði sem táknar að þarna er hönnun í biðstöðu.



Númer teikninga er skv. skýringu hér að neðan.



Verkhluti er táknaður með númerum og eru sem hér segir:

0 - Skýringar
1 - Fráveitulagnir
2 - Margir verkþættir
3 - Neysluvatnslagnir
4 - Hitalagnir
5 - Snjóbræðsla
6 - Slökkvilagnir
7 - Gataplön
8 - Kerfismyndir
9 - Rúmmyndir snið

Skiptingar á hæðum eru eftirfarandi

- - Í sökkli (undirstöður, frárennsli)
0 - Kjallari
1 - 1. hæð
2 - 2. hæð
O.s.frv

Samþykkt þann 09 NOV 2018
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Áritun hönnunarstjóra

Dagsetning aðaluppdrátta

SKÝRINGAR

Almennar skýringar sjá teikningu P0 000 og P0 001

Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirfarið

VSB VERKFRÆÐISTOFA
Bæjarhrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2899
Sími 585 8600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar
Jóhann Gunnar Ragnarsson
Kt: 300979 3789 • johann@vsb.is

Verkheiti
MALARSKARÐ 5-7
221 HAFNARFJÖRÐUR

Verkhluti
Lagnir
Almennar skýringar

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði		Stöðu
JGR	JGR	BS	-	/ A1	-
Dags.		Verknr.	Teikning		Útgáfa
07.11.2018		18141	P0 000		-

V:\2018\18141 Malarskarð, Hafnarfirði\T-Teikningar\T2-Project_Navigator\18141 - Malarskarð 5-7\Sheets\Lagir\18141-P0 000.dwg