



ÁBÍTUN / AÐALHÖNNUNÐAR:
EFNISVAL: ÚTI
ARKITEKTAR
Hurðaspjöld:
Kantlím og plastlög með
Duropal U12290 XM eða sambærilegu.
Karmar:
MDF kantlím og sprautulakkað
NCS S 6500-N.
Viðurkennd gúmmipétting við slaglista á
öllum hurðum.
Gerekti:
Miðað er við gerektlausan frágang með
kíllistum yfir þéttfrágangi.
Brunahólfun: Hurðaspjöld, karmar og
þéttfrágangur við brunahólfandi hurðir
skulu uppfylla kröfur um reykþéttingu og
eldvörn.
Gler:
Gler í gluggum (IG) er hefðbundið tvöfalt
gler.
BÚNAÐUR:
Læsingar: ASSA eða sambærilegt.
Hurðarhúnar:
ASSA eða sambærilegt

C:
B:
A:
BREYTINGAR: DAGS:

LYKILMYND:

Heilsuræktarstöð
Austurbergi 3

VERKTEIKNINGAR
INNIHURÐAYFIRLIT
VERK: WCTJ-1706
KVARDI: 1:20 TEIKNAD: AL
DAGS: 10.10.2018 SKRÁ: grunnur-1.dwg

ÚTI **INNI**
ARKITEKTAR
ÞINGHOLTSSÍÐLAUG 27 101 REYKJAVÍK
SÍMAR 5527960 & 5627960 FAX 5527961
NETFANG: uti@ui.is
VEFFANG: http://www.uti.is
BALDUR Ó. SVAVARSSON ARKITEKTAR FAI
120357-546
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON ARKITEKTAR FAI
021256-7579
TEIKNINGANR: **A-402** BREYTING: