



Samþykkt þann
16 NOV 2018
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Samræmingarhönnuður: kt: 071070-5069

Sigurður Ólafsson

LAGNAEFNI:

PEX, AL-PEX EDA PB, PLASTPIPUR "RÖR Í RÖR" KERFI.
STÆRÐIR: Ø16-32mm. ÓMÁLSETTAR PÍPUR ERU Ø16.
LAGNIR AÐ BRUNASLÖNGUM ERU Ø32 FRÁ DEILIKISTUM OG AÐ
BRUNASLÖNGU. ALLAR LAGNIR OFAN PLOTU ER TENGJAST
BRUNASLÖNGU ERU ÚR RYBFRÍU LAGNAEFNI OG SKAL NÁ 5cm
NIBUR Í PLOTU.

SKÝRINGAR:

ATH.
STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETJÆKI Á TEIKNINGU
MÁ AÐEINS HAFI TIL VIÐMIÐUNAR, OG HARF AÐ YFIRFARA OG
ADLAGA ÞEIM TÆKUM SEM ENDANLEGA VERDA VALIN.

LAGNIR FYRIR HEITT VATN SKULU FESTAR VÍÐ NEDRI JÁRNAGRIND OG
INNSTEPIST Í GÓLFPLÖTU EN LAGNIR FYRIR KALT VATN SÉU LAGÐAR Í
SANDLAG UNDIR GÓLFPLÖTU.

ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI REGLUGERÐIR
OG ÍST 67.

LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MEÐ 6 BAR ÞRÝSTINGU.

VÍÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AÐ ÖLLU LEYTI FARIÐ
EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDNA.

SKAMMSTAFANIR:

- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BAEKAR
- SB = STEYPIBÁÐ
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UV = UPPVOTTAVÉL
- PV = ÞVOTTAVÉL
- PS = ÞVAGSKÁL
- BR = BRUNASLANGA
- GS = GARDSLANGA

ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:

— KALT NEYSLUVATN
- - - HEITT NEYSLUVATN

Út: 15.10.18 GRG Frumútgáfa
Útgáfa: Dagsetn: Af: Skýring:

CEDRUS EHF.
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
MÍÐTUN 20, 800 SELFOS. S: 482-1166
WWW.CEDRUS.IS SINNET.IS S: 863-3004

ALFHELLA 4
221 Hafnarfirði
Iðnaðarhús

Telkinúmer:
530-02a

Lagnir:
Grunnmynd neysluvatnslagna (1/2) Mælikvarði: 1:50
Skýringar

Hannað: Gísli Rafn Gylfason | Teknað: Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning: 15.10.2018 | Verknúmer: 18 008 | Frumstærð: A1
Ábyrgðarm. og réttihafi: Valur Arnarson | 051073-5099