



Samþykkt þann
16 NOV 2018
Byggingarfulltrúinn í Haimi
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Samræmingarhönnuður: kt: 071070-5069

Sigurður Ólafsson

HEILBRIGDISEFTIRLIT
HAFNARFIARÐAR-
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Gæðastofa 210 Gardabæ
21.10.2018

SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20%, MEST 300%,
NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.
LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (PHOLYPROPYLEN).
ALLAR LAGNIR ERU MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIRINGJUM.
UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MINNST 150mm SANDLAG
ER ÞJAPPST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS.
AÐ ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA ALLRI VINNU SKV. ÍST 65 SVO
OG FYRIRMELUM FRAMLEIÐENDA.

ATH:
STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETTISÆKI Á TEIKNINGU
MÁ AÐENS HAGA TIL VIÐMIÐJUNAR, OG ÞARF AD VEFRAFA OG
ADLAGA ÞEIM TÆKIUM SEM ENDANLEGA VERÐA VALIN.

SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
ALMENN STERÐ SÖKKULGATA ER 300x300mm.
*ATHI ALLIR KÓTAR MÍÐAST VIÐ RENNLSISBOTN.
SKAMMSTAFANIR:

- K = HÆÐARKÓTAR
- HL = HANÐLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- ST = STÚTUR MEÐ LOKI UPP ÚR PLÖTU
- HR = HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UV = UPPVOTTAVÉL
- PV = ÞVOTTAVÉL
- PN = ÞAKRENNUNIDURFALL
- BR = BRUNNUR
- GSN = GÓLFNIÐURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN5 = GÓLFNIÐURFALL DN100 MEÐ "ÞURRLOKA" (EINSTREYMI)

ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

- LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:
- SKÓLPLOGN
 - REGNVATNSLOGN
 - AFRENNLSU HITAVEITU
 - KALT VATN (HEIMÆÐ)

Ú2	01.11.18	GRG	Kerfi tvöfaldað
Ú1	15.10.18	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÐJONUSTA
MILTUN 20. 800 SELLOS. S. 482-366
WWW.CEDRUS.IS SIMNET.IS S. 863-3003

ÁLFHELLA 4
221 Hafnarfirði
Iðnaðarhús

Lagnir:
Grunnmynd frá rennislagna 1/2
Skýringar

Hannað: Gísli Rafn Gylfason | Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning: 15.10.2018 | Verknúmer: 18 008 | Frumstærð: A1
Ábyrgðarm. og réttahafi: Valur Arnarson | 051073-5099