


Samræmingarhönnuður: kt: 071070-5069

*Jónður Ólafsson*



HITALAGNIR Í PLÖTU  
Mkv 1:20

**LAGNAEFTNI:**  
NOTA SKAL Ø20x2,0 PEX PLASTPIPUR MED SÚREFNISKAÐU. STOFNLAGNIR AD DELIKISTUM, SJÁ TEKNINGU 560-01A.

**SKÝRINGAR:**  
LAGNIR SKULU FEGGAR VEL OFAN Á JÁRNAGRIND MED MILLIBILI SKV. TEKNINGU OG STEYPIST Í GÓLFPLÖTU. DÝPT Á PÍPUR SKAL VERA 40mm, SJÁ SKÝRINGARMYND.

PAR SEM / EF PÍPUR KOMA UNDIR MILLIVEGGI ER MÆLT MED AD LEIÐARAR VEGGJA SÉU LÍMDIR NIDUR.

EF SALERNI ERU EKKI VEGGHENDO SKAL VARAST AD LEGGA PÍPUR PAR SEM FESTISKRUFUR KOMA Í GÓLF.

ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VID GILDANDI REGLUGERDIR OG IST 67.

LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞÓFAST MED 6 BAR ÞRÝSTINGI Í 24 TÍMA ÁN ÞESS AD ÞRÝSTINGUR FALLI.

HAFNA SKAL 6 BAR ÞRÝSTING Á LÖGNUM MEDAN AD STEYPT ER.

VID MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AD ÖLLU LEYTI FARID EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA.

ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEKNINGUM.

LÍNUGERDIR Á TEKNINGU:  
 ——— FRAMRÁS  
 - - - - - BAKRÁS

UPPLÝSINGAR UM SLAUFUR:

| NR.   | LENGD: | MILLIBILI: |
|-------|--------|------------|
|       | [m]    | [mm]       |
| 20    | 115    | 200        |
| 21    | 115    | 200        |
| 22    | 115    | 200        |
| 23    | 115    | 200        |
| 24    | 115    | 200        |
| 25    | 115    | 200        |
| 26    | 147    | 200        |
| 27    | 159    | 200        |
| 28    | 155    | 200        |
| 29    | 147    | 200        |
| 30    | 159    | 200        |
| 31    | 155    | 200        |
| 32    | 150    | 200        |
| 33    | 163    | 200        |
| 34    | 175    | 200        |
| 35    | 138    | 200        |
| 36    | 160    | 200        |
| 37    | 174    | 200        |
| Samt. | 2.572  |            |

Út: 15.10.18 GRG Frumútgáfa  
 Útgáfa: Dagsetn: Af: Skýring:



ÁLFHELLA 4  
 221 Hafnarfirði  
 Iðnaðarhús  
 Teiknúmer: 560-02b

Lagnir:  
 Grunnmynd gólfhitalagna (2/2)  
 Skýringar  
 Mælikvarði: 1:50

Hannað: Gísli Rafn Gyfason Teiknað: Gísli Rafn Gyfason  
 Dagsetning: 15.10.2018 Verknúmer: 18 008 Frumstærð: A1  
 Aðbyrgðarm. og réttahafi: Valur Arnarson 051073-5099