



Samþykkt þann
16 NOV 2018
Byggingarfulltrúinn / Hósti
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Samræmingarhönnuður: kt: 071070-5069

Sigurður Ólafsson

B

CL

A

LAGNAEFNI:

PEX, AL-PEX EDA PB, PLASTPIPUR "RÖR Í RÖR" KERFI.
STÆRDIR: Ø25.
STOFNLAGNIR Í TEKNIRYMI SEU AL-PEX, STÆRDIR SJÁ TEIKNINGU.

SKÝRINGAR:

LAGNIR INNSTEYPIST Í GÓLFPLÖTU, UNDIR JÁRNAGRIND.
ALLAR LAGNIR SEU Í SAMRÆMI VID GILDANDI REGLUGERÐIR OG ÍST 67.
LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MED 6 BAR ÞRÝSTINGU Í 24 TÍMA ÁN ÞESS AD ÞRÝSTINGUR FALLI.
HAFA SKAL 6 BAR ÞRÝSTING Á LÖGNUM MEDAN AD STEYPT ER.
VID MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AD ÖLLU LEYTI FARID EFTIR FYRIRMELUM FRAMLEIÐENDA.
ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:
 ——— FRAMRÁS
 - - - - - BAKRÁS

Ú2	01.11.18	GRG	Stofnstærðum breytt
Ú1	15.10.18	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
TEKNI- OG VERKFRÁÐIÐJÓNUSTA
MÍÐJÓN 20, 800 SELFOSS, S: 482-1166
WWW.CEDRUS.IS @SINNHEI.IS S: 863-3004

ÁLFHELLA 4
221 Hafnarfirði
Iðnaðarhús

Telkinúmer:
560-01b

Lagnir: Mælikvarði:
Grunnmynd stofnagna gólfhita 1:50
Hluti (2/2) og skýringar

Hannað: Gísli Rafn Gylfason | Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning: 15.10.2018 | Verkinúmer: 18 008 | Frumstærð: A1
Ábyrgðarm. og réttahafi: Valur Arnarson *VAX* 051073-5099