



Samþykkt þann
 16 NOV 2018
 Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurður Steinar Jónsson
 Samræmingarhönnuður: kt: 071070-5069
 Sigurður Ólafsson

LAGNAEFNI:
 PEX, AL-PEX Eða PB, PLASTPIPUR "RÖR Í RÖR" KERFI.
 STÆRÐIR: HEITT VATN Ø25 OG KALT VATN Ø32.
 STOFNLAGNIR Í TÆKNIRYMI SÉU AL-PEX, STÆRÐIR SJÁ TEIKNINGU.

SKÝRINGAR:
 LAGNIR LÉGGIST Í SANDLAG UNDIR GÓLFPLÖTU.
 ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG ÍST 67.
 LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MEÐ 6 BAR ÞRÝSTINGI.
 VÍÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AÐ ÖLLU LEYTI FARIÐ EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA.

ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:
 ————— KALT NEYSLUVATN
 - - - - - HEITT NEYSLUVATN

Ú2	01.11.18	GRG	Stofnstærðum breytt
Ú1	15.10.18	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
 MIÐTUN 20, 800 SELFOSS, S: 482-1066
 WWW.CEDRUS.IS @ SINNET.IS S: 863-3004

ÁLFHELLA 4
 221 Hafnarfirði
 Iðnaðarhús
 Teiknúmer: 530-01a

Lagnir: Mælikvæði: 1:50
 Grunnmynd stofnagna neysluvatns Hluti (1/2) og skýringar

Hannað: Gísli Rafn Gylfason Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
 Dagsetning: 15.10.2018 Verknúmer: 18 008 Frumstærð: A1
 Ábyrgðarm. og réttthafi: Valur Arnarson VÖ 051073-5099