



Samræmingarhönnuður: kt: 071070-5069

Sigurður Steinar Jónsson

LAGNAEFNI:

PEX, AL-PEX EDA PB, PLASTPIPUR "RÖR Í RÖR" KERFI.
 STÆRÐIR: HEITT VATN Ø25 OG KALT VATN Ø32.
 STOFNLAGNIR Í TEKNIRYMI SÉU AL-PEX, STÆRÐIR SÍÁ TEIKNINGU.

SKÝRINGAR:

LAGNIR LEGGIST Í SANDLAG UNDIR GÓLFPLÖTU.
 ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG ÍST 67.
 LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MEÐ 6 BAR ÞRÝSTINGI.
 VÍÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AÐ ÖLLU LEYTI FARIÐ EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA.

ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:
 - - - - - KALT NEYSLUVATN
 ——— HEITT NEYSLUVATN

Út	01.11.18	GRG	Stofnstærðum breytt
Út	15.10.18	GRG	Frumtígáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
 NEDDUN 20, 800 SELEFS. S: 482-1166
 WWW.CEDRUS.IS S: 863-3004

ÁLFHELLA 4
 221 Hafnarfirði
 Iðnaðarhús

Teiknúmer:
530-01b

Lagnir: Mælikvarði:
 Grunnmynd stofnlagna neysluvatns 1:50
 Hluti (2/2) og skýringar

Hannað: Gísli Rafn Gylfason | Teknað: Gísli Rafn Gylfason
 Dagsetning: 15.10.2018 | Verknúmer: 18 008 | Frumstærð: A1
 Ábyrgðarm. og réttahf.: Valur Arnarson | 051073-5099