



- SKYRINGAR:
- ALMENNAR SKYRINGAR SJÁ TEIKNINGU B 001 og B002
 - ALLT EFNI OG ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR
 - ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETURUM
 - VEGGEININGAR ERU: CLT 100mm, CLT 120mm, CLT 140 OG CLT 160 Í FLOKKI C24 - NÚMÉR 1 1001..
 - MILLIGÓLF EINIINGAR ERU: CLT 140 mm L5S Í FLOKKI C24 - NÚMÉR 500, 501...
 - ÞAKEIINGAR ERU: CLT 160 mm L5S Í FLOKKI C24 - NÚMÉR 1500, 1501...
 - ALLT TIMBUR ER Í FLOKKI T1 (C18)
 - LÍMTRÉS BITAR ERU Í FLOKKI GL28H
 - LEGGJA SKAL TJÓRUPAPPA Á MILLI STEYPU OG REIMA / VEGGJA
 - ALLT STÁLVIKRI SKAL VERA S235JR SKV. ÍST EN 10025:1990+A1:1993.
 - YFIRBORÐSMÉÐHÖNDLUN SKAL UPPTYLLA „CORROSION CLASS“ C3 SKV. ÍST EN ISO 12944-2 EDA TÆRINGARFLOKK 2 SKV. BYGGINGAREGLUGERÐ
 - ÞAR SEM EKKI ER MERKT DEILI SKAL NOTA SAMBÆRILEGT

- FESTINGAR:
- A: TCP 200. SJÁ SÉRMYND 01/110
 - B: WHT 540 PLATA. SJÁ SÉRMYND 02/110
 - C: WHT 340 VINKLAR. SJÁ SÉRMYND 03/110
 - D: WWS90110 VINKLAR. SJÁ SÉRMYND 04/110
 - E: TTF 200 VINKLAR. SJÁ SÉRMYND 05/110
 - F: PLATA 100x200x3. SJÁ SÉRMYND 06/110
 - G: PLATA 140x400x2. SJÁ SÉRMYND 07/110
 - V: WB 100 VINKLAR. SJÁ SÉRMYND 08/110
 - K1-K16: SJÁ TEIKN. B111

DAGS:	F.H. VERKFRÆÐISTOFA REYKJAVÍKUR: JÓN ÞÓRFINNBOGASON - KT: 200977-5059
DAGS:	SAMRÆMINGARHÖNNUNUR/HÖNNUNARSTJÓRI:

Verkfræðistofa REYKJAVÍKUR
FÍSKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍ - KT: 560415-0600

VERK:
Malarskarð 5-7
Hafnarfirði

TEIKNING:
BURÐARVIKRI
GRUNNMYND

VERKNR.:	1842	MKV.:	159
TEIKNAD.:	MM	HANNAÐ.:	MM
DAGS:	28.08.2018	YFIRFARID.:	JPF
		TEIKNING NR.:	B701
		ÚTGÁFA NR.:	A

NR.	BREYTING	DAGS	TEIKNING	HANN	RÝNT	SAMB.
A	VERKTEIKNING	28.08.2018	MM	MM	JPF	JPF