



- ⊥ Jarðtenging
- ⊕ Tvöfaldur tengill
- ⊕ Einfaldur tengill
- ⊕ Rofi
- ⊕ Vegg ljós
- ⊕ Lofft ljós
- ⊕ Samrofi
- ⊕ Tvöfaldur rofi
- ⊕ Loftnetstengill
- ⊕ Tafla / málakassi
- ⊕ Krossrofi
- ⊕ Símatengill
- ⊕ Hreyfiskynjari öryggiskerfi
- ⊕ Reykskynjari
- ⊕ Bjalla
- ⊕ Handbódi
- ⊕ Þrýstirofi
- ⊕ Ljósdeyfir
- ⊕ Rör upp á næstu hæð
- ⊕ Rör niður á næstu hæð
- ⊕ Rör gegnum hæð
- ⊕ Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
- ⊕ Tölvutengill
- ⊕ Hreyfiskynjari á vegg
- ⊕ Hreyfiskynjari á loft 360°
- NL  Neyðarljós
- ÚT  Útljós

## SKÝRINGAR

1. ÖLL RÖR ERU Ø 16 mm OG ÍDREGIN 1,5 mm VÍR<sup>2</sup>
2. HÆÐ ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 1100 mm,
3. HÆÐ LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNTENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 200 mm.
4. HÆÐ TENGLA Í BADI, ÞVOTTAHÚSI, WC OG BÍLSKÚR SKAL VERA 1100 mm.
5. ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM,
6. MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10 A OG TENGLA 16 A,
7. HÆÐIR ERU MIÐAÐAR VIÐ FULLFRÁGENGINGU GÓLF OG MIÐJA DÓS.
8. HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SKAL VERA SÚ SAMA OG ROFANS.
9. GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T,1 ER GREIN 1 FRÁ TÖFLU T.
10. BEITA SKAL NÚLLUN OG LEKASTRAUMSROFVÖRN SEM SNERTISPENNUVÖRNUM.
11. TAFLA T, ER AÐALTAFLA STAÐSETT Í BÍLSKÚR,
12. TAFLA T, SKAL VERA U.Ð.B. H x B x D 800 x 1100 x 200.
13. HÆÐ AÐ MIÐJU TENGLA YFIR ELDHÚSBORÐI 1000 mm.
14. ÖLL RÖR FYRIR FJARSKIPTATENGLA SKULU VERA 20 mm.
15. SPENNAFIRIR HALOGENLJÓS SKULU VERA MEÐ INNBYGGÐUM DIMMI OG STÝRT MEÐ ÞRÝSTIROFA
16. DRAGA SKAL PLASTKAPAL AÐ ÚTILJÓSUM OG ÚTITENGLUM
17. ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM OG EFTIR AÐSTÆÐUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM
18. HAFA SKAL TIL HLIÐSJÓNAR MÁLSETTAR TEIKNINGAR AÐALHÖNNUÐAR ÞEGAR MÆLT ER FYRIR DÓSUM OG VEGGJUM
19. ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLIÐ VIÐ HLIÐ Í LOFTUM EÐA VEGGJUM SKAL HAFA A.M.K. 30 mm BIL Á MILLI RÖR ÞANNIG AÐ STEYPA GETI RUNNIÐ NIÐUR Á MILLI
20. MÁLMHLUTA LAGNA TÆKJA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA
21. JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA OG KALDA-VATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARÐBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR

Sampykkt þann  
18 FEB 2019  
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

NEMA ANNARS SE GETIÐ.

HÖNNUÐUR:  
Þór Stefánsson  
YFIRFARIÐ:  
Þór Stefánsson  
SAMPYKKT: KT:  
- Þór Stefánsson 21161-3749

BREYTINGAR:

VERKHEITI:  
Íbúðarhús  
Víkurskarð 3  
Hafnarfirði

VERKHLUTI:  
Afstöðumynd, snið  
og skýringar  
Mkv: 1:50 / 1:500



RAFLAGNATEIKNINGAR  
ÞÓR STEFÁNSSON RAFIÐNFRÆÐINGUR  
EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718  
NETFANG: rafteikn@gmail.com FAX 482 3366

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR  
ÚTPRENTAÐ: 2.1.2019 12:12:52  
SÍÐAST VISTAÐ: 2.1.2019 12:10:09  
TÖLVUNAFN: Rafliðgn 18 12-2190.dwg  
SLÓÐ: F:\00\Verk\00Víkurskarð 3\Teikningar  
VERKNÚMUR: BLAÐ  
2190-2018-061 1 af 9  
DAGSETNING: 18 desember 2018

- 230V/12V 150 VA  Spennir fyrir halogenljós
- Reykskynjari með hljóðgjafa í sökkli
- Háalataratengill
- Segullásing
- Talnaborð
- Hreyfiskynjari
- Myndavél

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR-ENDANLEGU YFIRBORÐI  
INNTAKSRÖR RAFVEITU Ø 50 mm + 5 x Ø 25 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU  
INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA / MÍLU Ø 50 mm + 2 x Ø 32 mm  
INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM  
HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 240 V, 3 x 63 A

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR-ENDANLEGU YFIRBORÐI  
INNTAKSRÖR RAFVEITU Ø 50 mm + 5 x Ø 25 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU  
INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA / MÍLU Ø 50 mm + 2 x Ø 32 mm  
INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM  
HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 240 V, 3 x 63 A

