

Samþykkt þann
02. MAJ 2019
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjörð
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

NR.	DAGS.	BREYTING

SKÝRINGAR

SKÝRINGAR SJÁ TEIKN B300

ÖLL MÁL Á TEIKNINGU Í MILLIMETURUM
EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU

OFAN Á STEYPTAR UNDIRSTÖÐUR KOMA
KROSSLÍMDAR TIMBUREININGAR ÞVI ER MJÖG
MIKILVEGT AD HAFI MESTU NÁKVEMNI Í HÆÐ
OG Í ÖLLUM LENGDARMÁLUM Á UNDIRSTÖÐUM
SEM MÖGULEGT ER AD NÁ :

NÁKVEMNI Í HÆÐ Á UNDIRSTÖÐUM :
+/- 2 millimetrar Á HVERJA 6 metra

NÁKVEMNI Í LENGDARMÁLUM :
+/- 5 millimetrar Á HVERRI HLÍÐ

NÁKVEMNI Í HORNAMÁLUM :
+/- 10 millimetrar Á HVERRI LENGÐ

ADALHÖNNUÐUR
SVEINN ÍVARSSON kt. 130254-7649

2/5/19
SEMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

ÓSEYRARBRAUT 27 B
220 HAFNARFJÖRÐUR

KLÖPP

KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF
NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK
SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN. VEGGEININGAR ÓTLIT	
MÆLIKVARDI	1:50 DAGS. APRÍL 2019
TEIKNING	B 303 VERK V18-302
BREYTING	YFIRFARID S.E.

