



Almennar skýringar

☐ Núverandi þak

Klæðning þaks

Þak skal heilkleða með 25 x 145 borðum og skal negla borðin í hverja spennu með 3 stk 31/80 heilgalvanhúðuðum saum. Ekki skal skeyta tvö borð hlíð við hlíð á sömu spennu og ekki skal skeyta meira en þriðjung borða á sömu spennu.

Þakstól skal negla í aðra hvora hábáru og fjarlægð á milli nagla ræða skal mest vera 600mm. Á hlífarskeytum plátta skal ekki vera meira en 300mm bit á milli nagla. Fjarlægð frá þakbrún að fyrstu naglaröð skal aldrei vera meiri en 150mm.

Frá þakbrún og 1500mm inn á þakið skal negling klæðningar og þakstóls vera 50% þéttari og 100% þéttar á hornum.

Stífing þaks

Þak skal stífast með 40x20 vindtogböndum negld við hverja spennu með 2stk 4.0x40 kambsaum. Togband skal akkerað ...

Nánari skýringar sjá teikningu nr. 200

1 Þak - Grunnmynd
1 : 50

B	Verkeikning	SG	16.04.2019
A	Útboðstekning	SG	15.02.2019
Útg.	Breyting	Hönnuður	Dags.

Verkeikning

Fjarðargata 13-15
220 Hafnarfirður
Sími: 565-5640
www.strendingur.is
strendingur@strendingur.is

I samvæmi við aðaluppdrátt frá: **Strendingur ehf.**
Dagsetning og útgáfa aðaluppdráttar: 23.01.2019
Hönnuður: Sigurður Guðmundsson 19.06.75 24. apríl 2019
Hönnunarskóti/samræmingarhönnuður: *[Signature]*

Úthlið 1, Hafnarfirði
Leikskólinn Hlíðarendi

Þak yfir viðbyggingu

0m 1m 2m 3m 4m 5m
1:50

Teiknað / Hannað:	Dags:
FME/SG	15.02.2019
Kvarði:	Útgáfa:
1 : 50	B
Nr. teikningar:	Stærð:
202	A1