

DÆMIGERÐ SNIÐ LOFTÆSINGAR

BLÁSARI T.D. DTH, 260 l/s GENGUR STÖÐUGT Á 70% AFKÖSTUM,
HRADASTÝRÐUR, HRADASTILLUR Í TÆKJAHERBERGI Á JARÐHÆÐ
(T.D. SYSTEMAIR REU 1.5) GENGUR Á 30% Á NÖTTU.

DREIFIKASSI GALV 1.2 MM BLIKK EINANGRADUR MED
PÉTTULL OG KLÆDDUR AÐ INNAN MED GÖTUBUM
BLIKKPLÖTUM MED SKILRÚMI MILLI RÓRA OG BLÁSARA.

Lofinntaksventill,
ULA frá Lindab
eða sambæril.

Lofinntaksventill,
ULA frá Lindab
eða sambæril.

Lofinntaksventill,
ULA frá Lindab
eða sambæril.

Lofinntaksventill,
ULA frá Lindab
eða sambæril.

BLÁSARI T.D. DTH, 290 l/s GENGUR STÖÐUGT Á 70% AFKÖSTUM,
HRADASTÝRÐUR, HRADASTILLUR Í TÆKJAHERBERGI Á JARÐHÆÐ
(T.D. SYSTEMAIR REU 1.5) GENGUR Á 30% Á NÖTTU.

DREIFIKASSI GALV 1.2 MM BLIKK EINANGRADUR MED
PÉTTULL OG KLÆDDUR AÐ INNAN MED GÖTUBUM
BLIKKPLÖTUM MED SKILRÚMI MILLI RÓRA OG BLÁSARA.
MED FESTINGU Í STEYPTA PLÖTU OG FYRIR BLÁSARA
MILLI KASSA OG PLÖTU KEMUR 10 MM GÚMMÍ VÍBRAEINANGRUN

Hljóðeyfir SLU- 250/900.

Lofinntaksventill,
ULA frá Lindab
eða sambæril.

Lofinntaksventill,
ULA frá Lindab
eða sambæril.

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR:

ÚTI INNI
ARKITEKTAR
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON
ARKITEKT FÁI SANMARK
KT.: 021256 7579

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:

ÚTI INNI
ARKITEKTAR
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON
ARKITEKT FÁI SANMARK
KT.: 021256 7579

Drangahraun 1B

Lagnir
Loftæsing
Snið



VÍÐSJÁ
VERKFRÆÐISTOFA FRV
TRYGVAGOTU 11, 101 REYKJAVÍK
SÍM: 561 9040 FAX: 561 9044
NETFANG: vidsja@vidsja.is
www.vidsja.is

STIGAFI	DAGS.	NAFNI	NAFN OG KEIMAFUR Jón Logi Sigurðsson kt. 190556-3959	SKALA 1:50	TEKJUNR. L-04	VERKJNR. 18-003	DAGS 11.09.2018
---------	-------	-------	---	---------------	------------------	--------------------	--------------------