



NR.	DAGS.	SKYRNINGAR	TEIKNAD AF	UTGEFIÐ AF
A	29.7.15	VEGGLJÓÐ FÆRD.	SK	SK/SB
B	22.10.15	STIGAHÚS, HJÓLA- OG SORP-GEYMSLUR Í NR. 31. ÚTLJÓÐ YFIR SORPGEYMSLU FELLT NIÐUR. NR. 33: LOFT Í VINNUSTOFU.	SK	SK/SB
C	24.11.15	STIGAHÚS, HJÓLA- OG SORP-GEYMSLUR Í NR. 31 UPPFÆRD	SK	SK/SB
D	4.2.19	LOFT Í 0130.	SK	SK/SB

Öll mál í millimetrum, staðfærast áður en framkvæmdir hefjast. Mælið ekki af teikningum.
Misræmi í teikningum og önnur vafasáttlið tilkynnist samráðingartímum strax.
Lesið teikningar með viðeigandi verkýsingu.

LYKILMYND

YRKI ARKITEKTAR ehf.
Hverfisgata 78, 101 Reykjavík. Sími: +354 552 6629
Fax: +354 552 6618. Netfang: yrki@yrki.is
Kl: 560997-3109

Asdís H. Agustsdóttir Arkitekt FAI
Sólveig Berg Arkitekt FAI

UNDIRRITUN HÖNNUNARSTJÓRA
Asdís H. Agustsdóttir

VERKKAUPI
LL 18 EHF.

VERK
**STRANDGATA 31-33
VERKTEIKNING**

TILVÍSUN Í GILDANDI ADALUPPDRATT
B10C

TEIKNING			
LOFTAPLAN 1.HÆÐ			
DAGSETN.	MKV.	TEIKNAD AF	UTGEFIÐ AF
30.4.15	1:50	YKS	SK/YKS
VERK NR.	TEIKNING NR.	UTGÁFA	
V221	A310	D	

- Slétt gipsloft á grind. Málauð hvítt RAL 9010
- Slétt gipsloft á grind. Málauð hvítt RAL 9010 Ljósmaal fyrir ofan loft 200mm.
- Niðurfellt hærra loft á gangi, sprautulakkað MDF RAL 9010.
- Rakapolið, slétt gipsplötur á grind. Málauð hvítt RAL 9010
- Loft í stíghúsi: Rockfon Mono á grind málauð hvítt RAL 9010.
- Steypt loft málauð hvítt RAL 9010.
- Niðurtekið loft á svölum: Koparklæðning.
- Niðurfellt lægra loft á grind á gangi, Rockfon Mono málauð hvítt RAL 9010.

- REYKSKYNJARI
- INNFELLD LÝSING
- INNFELLD LÝSING UTANDYRA
- INNFELLD LÝSING Í STIGAHÚSI
- RAFMAGNSDÓSIR FYRIR LÝSINGU
- VEGGHEND LÍJÓÐ
- INNFELLD LÝSING Á GANGI Í NIÐURTEKNU LOFTI
- INNFELLD LÝSING Í ELDHÚSINNRETTINGU
- ÚTLJÓÐ Í LOFTI
- ÚTLJÓÐ INNF. Í GÓLF

- FLÚRLJÓÐ HANGANDI, STAD OG HÆÐARSETT Í SAMRÁÐI VIÐ ARKITEKT
- FLÚRLAMPI UTANLIGGJANDI
- HREYFISKYNJARAR OG NEYÐARLÝSING: SJÁ TEIKNINGAR RAFKERFAHÖNNUNAR