



ÚTGÁFUERILL			
NR.	DAGS.	SKÝRINGAR	TEIKNAD. AF
A	22.10.15	LOFT Í SVEFNKRÖKUM.	SK SK/SB

Öll mál í millimetrum, staðferist áður en framkvæmdir hefjast. Málóð ekki af teikningum.
Misræmi í teikningum og önnur vafasátröð tilkynnist samræmingarhönnuðum strax.
Lesi skal teikningar með viðeigandi vertýsningum.

LYKILMYND

YRKI ARKITEKTAR ehf.
Hverfisgata 76, 101 Reykjavík Sími: +354 552 6629
Fax: +354 552 6648 Netfang: yrki@yrki.is
Kc: 559997-3100

Asdís H. Agustsdóttir Arkitekt FAI
Sólveig Berg Arkitekt FAI

UNDIRRITUN HÖNNUNARSTJÓRA
Asdís H.

VERKKAUPI
LL 18 EHF.

VERK
STRANDGATA 31-33
VERKTEIKNING

TILVÍSUN Í GILDANDI ADALUPPDRATT
B11

TEIKNING
LOFTAPLAN 3.HÆÐ

DAGSETN.	MKV.	TEIKNAD AF	UTGEFID AF
30.4.15	1:50	YKS	SK/YKS

VERK NR.	TEIKNING NR.	ÚTGÁFA
V221	A330	A

- | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|--|---|
| Slétt gipsloft á grind. Máláð hvítt RAL 9010 | Slétt gipsloft á grind. Máláð hvítt RAL 9010. Ljós málfyrir ofan loft 200mm. | Niðurfellt hærra loft á gangi, sprautulakkað MDF RAL 9010. | REYKSKYNJARI | VEGGHENGD LJÓS | FLÚRLJÓS HANGANDI, STAD OG HÆÐARSETT Í SAMRÁÐI VÍÐ ARKITEKT |
| Rakapolið, slétt gipsplötur á grind. Máláð hvítt RAL 9010 | Loft í stíghúsi: Rockfon Mono á grind máláð hvítt RAL 9010. | Steypt loft máluð hvít RAL 9010. | INNFELLD LÝSING | INNFELLD LÝSING Á GANGI Í NIÐURTEKNU LOFTI | FLÚRLAMPI UTANÁLIGGJANDI |
| Niðurtekið loft á svölum: Koparklæðning. | Niðurfellt lægra loft á grind á gangi, Rockfon Mono máláð hvítt RAL 9010. | | INNFELLD LÝSING UTANDYRA | INNFELLD LÝSING Í ELDHÚSINNRETTINGU | HREYFISKYNJARAR OG NEYÐARLÝSING: SJÁ TEIKNINGAR RAFKERFAHÖNNUNÐAR |
| | | | INNFELLD LÝSING Í STÍGHÚSI | ÚTLJÓS Í LOFTI | |
| | | | RAFMAGNSDÓSIR FYRIR LÝSINGU | ÚTLJÓS INNF. Í GÓLF | |