



Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulvegnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox. Setja skal tvo víralásá á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og ratbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein,

Vírar eru 1,5mm² í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

↕	Jarðtenging
↕	Tvöfaldur tengill
↕	Einfaldur tengill
↕	Rofi og tengill í sörmu hæð (1100 mm)
↕	Rofi
↕	Samrofi
↕	Tvöfaldur rofi
↕	Krossrofi
↕	Þrýsti-rofi/dimmer
↕	Þrýsti-rofi m/ljósi
↕	Tengill m/næturljósi
↕	Veggijós
↕	Loftljós
↕	Hátalaratengill
↕	Símatengill
↕	Loftnetstengill
↕	Hreyfliskynjari
↕	Tafla / mælakassi
↕	Reykskynjari
↕	Þjalla
↕	Handboði
↕	Rör upp á næstu hæð
↕	Rör niður á næstu hæð
↕	Rör gegnum hæð
↕	Halogenljós í lofti
↕	Halogenljós í lofti
↕	Halogenljós í vegg

Breyting A	Reyndar-teikning	Dagsetning	20.3.2019	Teknað	SAP	Samþykkt	SAP
Breyting B		Dagsetning		Teknað		Samþykkt	
Breyting C		Dagsetning		Teknað		Samþykkt	
Breyting D		Dagsetning		Teknað		Samþykkt	

RÖR RAFHÖNNUN OG RÁÐGJÖF

Einhella 6
Hafnarfjörður
Stofnlagirnir

Höfundur: Steinar Jónsson
Ráðgjafi: Steinar Jónsson
Eftirlit: Arnarson kt.080864-5745

Dagsetning: 25.3.2019
Höfundur: S.A.P.
Kvarð: 150
Töluhlutf. númer: 4/12
Stað: Samþ. S.A.P.
Blasíða: 4/12
Töluhlutf. númer: 2019-01