



Samþykkt þann  
26 JUN 2019  
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjörð  
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

**Skýringar**

Tengja sal saman tvö næstu járnin í sökkulveggnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.

Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein.

Vírar eru 1,5mm<sup>2</sup> í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáþennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

+	Jarðtenging
⋈	Tvöfaldir tengill
⋈	Einfaldir tengill
⋈	Rofi og tengill í sömu hæð ( 1100 mm )
⋈	Rofi
⋈	Samrofi
⋈	Tvöfaldir rofi
⋈	Krossrofi
⋈	Þrýsti-rofi/dimmer
⋈	Þrýsti-rofi m/ljósi
⋈	Tengill m/næturljósi
⋈	Veggiljós
⋈	Loftljós
⋈	Hótalaratengill
⋈	Símatengill
⋈	Loftnetstengill
⋈	Hreyfiskynjari
⋈	Tafla / mælakassi
⋈	Reykskynjari
⋈	Þjalla
⋈	Handboði
⋈	Rör upp á næstu hæð
⋈	Rör niður á næstu hæð
⋈	Rör gegnum hæð
⋈	Halogenljós í lofti
⋈	Halogenljós í lofti
⋈	Halogenljós í vegg

Breyting B	Þagsetning	Teknað	Samþykkt	<p><b>RAFHÖNNUN OG RÁÐGJÖF</b></p>	Einheilla 6	Þagsetning	Starb
Breyting C	Þagsetning	Teknað	Samþykkt		Hafnarfjörður	20.3.2019	A1
Breyting B	Þagsetning	Teknað	Samþykkt		Lampaplan efrl hæð	SAP	Samþ
Breyting A	Reyndartekning	Þagsetning	Teknað	Samþykkt	Hönnuður	150	Bláaflóa
		Þagsetning	Teknað	SAP	Sigurður Ágúst Þorsteinsson	150	B/12
					Hönnuðingur	2019-21	

Dr.ri Arason kt.080964-5745