



Samþykkt þann
09 JUL 2019
Byggingartúlltrúnn í Hafnarfjörð
F.h. Sigurður Steinir Jónsson

Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu jörnin í sökkulvegnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.
Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steypiteinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og raflúnaður skal vera af viðurkenntri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskur skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein.

Vírar eru 1,5mm² í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

☒	Jarðtenging
☒	Tvöfaldur tengill
☒	Einfaldur tengill
☒	Rofi og tengill í sörmu hæð (1100 mm)
☒	Rofi
☒	Samrofi
☒	Tvöfaldur rofi
☒	Krossrofi
☒	Þrýsti-rofi/dimmer
☒	Þrýsti-rofi m/ljosi
☒	Tengill m/neturljosi
☒	Veggljós
☒	Loftljós
☒	Hátalaratengill
☒	Símatengill
☒	Loftnetstengill
☒	Hreyfiskynjari
☒	Tafla / melakassi
☒	Reyfskynjari
☒	Þjalla
☒	Handboði
☒	Rör upp á næstu hæð
☒	Rör niður á næstu hæð
☒	Rör gegnum hæð
☒	Halogenljós í lofti
☒	Halogenljós í lofti
☒	Halogenljós í vegg

[Handwritten signature]

Breyting D	Dagsetning	Telknúmer	Samþykkt	RAFHÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Einhella 6	Dagsetning	Stað	
Breyting C	Dagsetning	Telknúmer	Samþykkt		Hafnarfjörður	20.3.2019	Al	
Breyting B	Dagsetning	Telknúmer	Samþykkt		150	150	Ótöglu	
Breyting A	Dagsetning	Telknúmer	Samþykkt	20.3.2019	SAP	2019-21	7/12	Ótöglu