

Skýringar:

1. Milliveggur undir millilofti skal vera byggður úr timbri, 45x95 c400 við ásetur gólfs, en c600 við endann á gólfi. Hann skal klæddur með 9mm krossvið álímdum og negldur með $\frac{4}{40}$ saum c150mm.
2. Hurðagat í millivegg skal gert úr tvöföldum stoðum á alla kanta.
3. Milligólf skal klætt með 22mm nótuðum spónaplötum og fest með $\frac{5}{70}$ skrúfum í öll samskeyti platna og gólfborðs.
4. Grunnmynd á við um bil 0108, en milliloft í bilum 0160, 0107 og 0109 skulu uppbyggð á sama hátt.

ADALHÖNNUÐUR
Áni

NR: DAGS. SKÝRING GERT

SAMPYKKT
Kristján Andri Ándresson
Kristján Andri Ándresson, Fornahvarf 1, kt:180777-3189
E-mail: torfabaer@gmail.com, Sími:8226199

VERK
Einhella 3
Hafnarfjörður
TEIKNING
Burðarþol
Grunnmynd millilofts

KVARÐI
1:20
DAGS 15.04.2019
TEIKNAD KA
TEIKNING NR. B-10
VERKNAD
REIKNAD
ÚTGÁFA
A

