



VOLTORKA ehf, Hönnunarstofa kt:410606-1860

Verkefni: Gjáhella 13

Álagsútreikningur 13.11.2017

Fjöldi Stk	Notandi Búnaður/tæki	Ástimplað afl W	PF Cos	n 1	Spenna V	Álagsstuðull T	Samtímastuðull S	Samtals KW	Samtals A
								Tiltækt afl KW	Straumur A
12	Útiljós	100	1,00	1,00	400	0,8	0,6	0,58	0,83
24	Tenglar	7000	1,00	0,94	400	0,8	0,3	40,32	61,91
24	Tenglar	12800	1,00	0,94	400	0,8	0,3	73,73	113,21
12	Eldhústenglar	3000	1,00	1,00	400	0,8	0,6	17,28	24,94
12	Uppþvottavél	3000	0,82	0,94	400	0,8	0,5	14,40	26,97
12	Eldavél	7500	1,00	0,94	400	0,8	0,4	28,80	44,22
12	Lýsing	1000	1,00	1,00	400	0,8	0,5	4,80	6,93
1	Ófyrirséð	20000	1,00	0,94	400	0,8	0,7	11,20	17,20

Samþykkt yfirhönnuðar

Breytingar

1

2

Dags Yfirfarið

Voltorka ehf
Hönnunarstofa
kt:410606-1860 S:855-3155

Helgi Pálsson
Rafönnfræðingur
Hagalándaí 7, 270 Mosfellsbæ
S:898-4476
voltorka@gmail.com

Verkefni
Gjáhella 13

Staður
221 Hafnarfjörður

Skýring
Afstæða, skurður, útreikningur

Hönnun, Helgi Pálsson
Kt. 270963-5019
Mkv 1:100 / 1:500
Bláð 500-01-05
Teiknað, Baldvin Ó. Gunnarsson
Dagsetning, 13.11.2017
Land nr. 203408
Verknúmer 2017-055 Útg. A2