



NEYSLUVATNSLÖGN:

NEYSLUVATNSLÖGN (FRÁ GRIND AD TENGIKISTU OG MILLI TENGIKISTA) ERU AF GERÐINI PEX-A. AF VIÐURKENDRI GERÐ NEYSLUVATNSLAGNIR (FRÁ TENGIKISTUM AD TÆKJUM) ERU PRESSLAGNIR RYÐFRÍJAR PÍPUR. RÖR SÉU PEX-A AF VIÐURKENDRI GERÐ. SJÁ STÆRDIR Á GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA FÓÐURRÖR SÉU AF VIÐURKENDRI GERÐ VATNSRÖR SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 1MPa VINNURÝSTING

ALLT EFNÍ OG FRÁGANGUR SÉ SAMKV. ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐUM
ALLT EFNÍ SÉ VOTTAD (HAFI LAGNAEFNISVOTTUN)

ÞVERMÁL Á PÍPUN MIDAST VIÐ INNMÁL

Samþykki arkitekt:	
RÆSTING / VS	28.06.19

Grunnmynd neysluvatn 1. hæð í hverfi gerð af bilum
1:50

A1

Gjáhella 13 Hafnarfirði
Lagnir
Neysluvatn 1. hæð grunnmyndir

TEKNIÐMÉR	MÆLIHVAÐI	ÚTGÁFA
L-05	1:50	1
Hafsteinn Kr. Halldórsson Byggingatekni- og innviðingur EFTÍ kt: 120166-3449 hafsteinn.kh@gmail.com	MANNAÞ. hák	DAGSETNING 28.10.17
SAMP.	TEIKNAD. hák	28.10.17
NPL.	YFIRFYND.	