



G: 41.28

Samþykkt þann
 02 AUG 2019
 Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjörð
 F.h. Sigurður Steinar Jónsson

- V1 15mm múrhúð inni
100mm plasteinangrun
180mm staðsteyptur veggur
25mm múrhúð úti
- V2 slípað og sandpússað
180mm staðsteyptur veggur
100mm plasteinangrun
sökkuldúkur
- V3 slípað og sandpússað
180mm staðsteyptur veggur
100mm einangrun í grind
120mm grind fyrir klæðningu
vönduð timburklæðning, t.d. sedrus
- V4 slípað og sandpússað
180mm staðsteyptur veggur
120mm grind fyrir klæðningu
vönduð timburklæðning, t.d. sedrus
- V5 slípað og sandpússað
150mm staðsteyptur veggur
- V6 13mm gipsplötur
12mm krossviður
70mm grind
12mm krossviður
13mm gips
- V7 25mm múrhúð úti
150mm staðsteyptur veggur
25mm múrhúð úti
grind m. vandaðri timburklæðningu ofan á

útg. dags. skýring teiknað yfirfarið

heimilisfang
 sveitarfélag
 verkhluti
 skýringartexti

EINBÝLISHÚS
 VIKURSKARÐ 4
 HAFNARFJÖRÐUR
 SÉRTEIKNING
 grunnmynd efri hæðar

verknúmer	landnúmer	staðgreinir
17/19	225494	1400-1-0000
teiknað	yfirfarið	kvarði
KE	KE	1:50
dags.		22-01-2019

teikning nr. útgáfa/breyting AOK ARKITEKTAR

A-302



arkitekt / hönnunarstjóri: Kári Eiríksson, arkitekt, kt. 070365-4059
 AOK - Gunnarssundi 5 - 220 Hafnarfjörður - kt. 480318-1610
 sími: 699-0999 - email: aok@aok.is - www.aok.is

A2 ATH! Öl mál eru í millimetrum. Öl vafaatriði skal bera undir hönnuð.
 Mælið ekki af teikningum, Öl mál atþugist á staðnum.
 Öl afnot og afritun teikningar, að hluta eða í heild, er háð skriflegu leyfi höfundar.

Grunnmynd efri hæðar
 mkv. 1:50

A