



Sampykkt þann
 25 JUN 2019
 Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurður Steinar Jónsson

- SKYRINGAR:
- ALMENNAR SKYRINGAR SJÁ TEKNINGU B 001 og B002
 - ALLT EFINI OG ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR
 - ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM
 - VEGGEININGAR ERU: CLT 100mm, CLT 120mm, CLT 140 Í FLOKKI C24
 - MILLIGÓLF EINNINGAR ERU: CLT 160 mm L5S Í FLOKKI C24
 - BAKEININGAR ERU: CLT 140 mm L5S Í FLOKKI C24
 - ALLT TIMBUR ER Í FLOKKI T1 (C18)
 - LÍMTRÉS BITAR ERU Í FLOKKI GL28H
 - LEGGJA SKAL TJÓRUPAPPA Á MILLI STEYPU OG REIMA / VEGGJA
 - ALLT STÁLVIKI SKAL VERA S235JR SKV. ÍST EN 10025:1990+A1:1993
 - YFIRBORÐSMÉÐHÖNDLUN SKAL UPPTYLLA „CORROSION CLASS“ C3 SKV. ÍST EN ISO 12944-2 EDA TÆRINGARFLOKK 2 SKV. BYGGINGAREGLUGERÐ
 - ÞAR SEM EKKI ER MERKT DEILI SKAL NOTA SAMBÆRILEGT

DAGS: F.H. VERKFRÆÐISTOFU REYKJAVÍKUR.
 JÓN ÞÓR EYJÓGÁSON - KT: 200977-5059

DAGS: SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR/HÖNNUNARSTJÓRI
 MBE 2507272657

Verkfræðistofa REYKJAVÍKUR
 FISKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍKI KT: 560415-0600

VERK:
Malarskarð 22
 Hafnarfirði

TEKNING:
 BURÐARVIRKI
 SÉRMYNDIR K1-K17

VERKNR.: 1914	MKV.: 1:10
TEKNAD: MM	HANNAD: MM
DAGS: 2019-06-06	TEIKNING NR: B4.10
	ÚTGÁFA NR.: A

NR.	BREYTING	DAGS	TEIK	HANN	RÝNT	SAMÞ
A	VERKTEIKNING	28.08.2018	MM	MM	JpF	JpF

© Öll rétt og eðlun birtur, að hluta eða í heild er háð skýrslu höfundar.